

AK.51:80

Piirustusn:o 5713 , päivätty 17.4.2000, muutettu 26.9.2000

Ritning nr 5713, daterad 17.4.2000, ändrad 26.9.2000

Espoo

Esbo

Lintukorpi Ia

Fågelkärr Ia

51. kaupunginosa, Leppävaara
Osa korttelia 51244
Asemakaavanmuutos

Stadsdel 51, Alberga
Del av kvarteret 51244
Detalplaneändring

Vallikallio I, muutos

Vallberget I, ändring

Vallikallio, muutos


Vallberget, ändring

51.kaupunginosa, Leppävaara
Osa korttelia 51244
Asemakaavanmuutos

Stadsdel 51, Alberga
Del av kvarteret 51244
Detalplaneändring

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000



**ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA
-MÄÄRÄYKSIÄ:**

**DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER:**



Asuinrakennusten korttelialue.
(§§ 1-3)

Kvartersområde för bostadshus.
(§§ 1-3)




Asuinkerrostalojen korttelialue.
(§§ 1-3)

Kvartersområde för flervåningshus.
(§§ 1-3)



3 m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen
koskee.

Linje 3 m utanför det planområde som
fastställelsen gäller.

	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.	Bestämmelsegräns.
	Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.	Riktgivande bestämmelsegräns.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
51	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
51242	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
III	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun tai päälekkäisten pysäköintitasojen enimmäismäärän.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav eller maximiantalet parkeringsplan ovanpå varandra.
½III	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.	Bråktal framför romersk siffra anger hur stor del av byggnads största vånings yta som, utan hinder av våningsantalet, får användas för utrymme som inräknas i våningsytan av det utrymme, som är beläget under de i planen till antalet angivna våningarna.
III½	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.	Bråktal efter romersk siffra anger hur stor del av byggnads största vånings yta som, utan hinder av våningsantalet, får användas för utrymme som inräknas i våningsytan av det utrymme, som är beläget ovanför de i planen till antalet angivna våningarna.
e=0.25	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.	Exploateringsstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.
+30.0	Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen korkeusasema.	Ungefärlig markhöjd eller höjd för gårdsplan.
	Merkintä, joka osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus saadaan sijoittaa.	Beteckning som anger de byggytor, till vilka den byggrätt som anges av det arabiska talet får förläggas.




Rakennusala.

Byggyta.



Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Genomfartsöppning i byggnad.




Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

För lek och utevistelse reserverad del av område.




Istutettava puurivi.

Trädrad som bör planteras.




Istutettava alueen osa.

Del av område som bör planteras.



Pysäköimispaikka.

Parkeringsplats.




Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

För underjordisk ledning reserverad del av område.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdets gräns där utfart är förbjuden.



Rakennus, joka saadaan säilyttää. Rakennus saadaan säilyttää ja peruskorjata kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Siihen saadaan sijoittaa yhteisiä varasto-, kerho-, sauna- ym. tiloja ja/ tai työtiloja tai asuntoja. Mikäli rakennus pakottavista syistä on purettava, saa rakennus- alalle rakentaa korkeintaan kaksikerroksisen rakennuksen, jonka kerrosala lasketaan tontin rakennusoikeuteen.

Byggnad som får bevaras. Byggnaden får bevaras och grundrepareras utöver den i planen angivna byggrätten. Byggnaden får inrymma gemensamma förvarings-, klubb-, bastu- m.fl. utrymmen och/ eller verkstäder och bostäder. Ifall byggnaden av tvingande skäl måste rivas, får på byggytan uppföras en byggnad i högst två våningar, vars våningsyta inräknas i tomtens byggrätt.

1 §

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
AK-korttelissa:
1 autopaikka kutakin asuntokerrosalan 85 m² kohti, kuitenkin vähintään 1 autopaikka asuntoa kohti.

Bilplatser bör anläggas minst:

Inom AK-kvarter:
1 bilplats per 85 m² bostadsvåningsyta, dock minst 1 bilplats per bostad.

A-korttelissa:

1 autopaikka kutakin asuntokerrosalan
85 m² kohti, kuitenkin vähintään
1,2 autopaikkaa asuntoa kohti.

- 1 autopaikka kutakin liike- ja myymälä-
kerrosalan 50 m² kohti,
- 1 autopaikka toimistokerrosalan 65 m²
kohti.

Inom A-kvarter:

1 bilplats per 85 m² bostadsvåningsyta,
dock minst 1,2 bilplatser per bostad.

-1 bilplats per 50 m² affärs- och butiks-
våningsyta,
-1 bilplats per 65 m² kontorsvåningsyta.

2 §

Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa asuinkerrostalojen pohjakerroksiin tai erillisiin yksikerroksisiin talousrakennuksiin asukkaiden käyttöön tulevia varastoja ja yhteistiloja, sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia liike- ja työtiloja kuitenkin enintään 10% kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta.

Utöver den i planen angivna byggrätten får man i bostadsbyggnadernas bottenvåningar eller i skild 1-vån. ekonomibyggnad bygga förråd och utrymmen för invånarnas bruk, samt icke-miljöstörande affärs- och arbetsutrymmen, dock högst 10% av i planen angiven byggrätt.

3§

Yksikerroksisen talousrakennuksen saa sijoittaa kaavaan merkityistä rakennusalan rajoista riippumatta, ei kuitenkaan istutettavaksi merkitylle korttelinosalle eikä ilman naapuritontin suostumusta 8 metriä lähemmäksi ko. tontin rajaa.

Ekonomibyggnad i en våning får placeras oberoende av de i planen betecknade byggytorna, dock icke på sådan del av kvarter som bör planteras eller utan granntomtens tillåtelse närmare än 8 meter från ifrv. tomts gräns.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Asemakaavanmuutos koskee kunnan ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Detaljplaneändringen gäller område som är infört i kommunens fastighetsregister.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö

Esbo stadsplaneringscentral, stadsplaneenheten



Marja Mämläinen

vt. asemakaavapäällikkö

tf. stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjan 14.12.2000 19 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.

Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med Esbos stadsplaneringsnämnds beslut 14.12.2000 under 19 § i protokollet.

Viran puolesta:

På tjänstens vägnar:



Kaisu Junnila

Palvelupäällikkö

Tjänsteproduktionschef

Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14 päivänä joulukuuta 2000.

Godkänd av stadsplaneringsnämnden 14.12.2000.

	Ksl		14.12.2000
	Nähtävillä MRA 27 §		23.10. - 21.11.2000
	Ksl	RP	5.10.2000
	Tarkistettu	Manne/Kka	26.9.2000
	Nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 §		29.5.-27.6.2000
	Kp		25.4.2000
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 112201	Piir.nro 5713
	Asemakaavayksikkö Stadsplaneenheten	Mittakaava 1:1000	DNro 1234/2000/503
Lintukorpi I a Vallikallio I, muutos; Vallikallio, muutos Asemakaavanmuutos		Piirite E-MW	Päiväys 25.4.2000
		Suunnittelija MHZ	Arkistotunnus Ia 2a Arkku 3
PW:suur-Leppävaara/Lintukorpi I a/112201/kaava/112201.dgn			