

AK 51:119

Piirustus n:o 6285, päivätty 3.12.2007, muutettu 11.1.2010

Ritning nr 6285, daterad 3.12.2007, ändrad 11.1.2010

Espoo

Esbo

Leppäviita


Aldungen

51. kaupunginosa, Leppävaara
Korttelit 51234, 51235 ja
osa katualuetta
Asemakaavan muutos

Stadsdel 51, Alberga
Kvarteren 51234, 51235 och
del av gatuområde
Detaljplaneändring

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA
-MÄÄRÄYKSIÄ:

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER:



Asuinkerrostalojen korttelialue.
(§§ 1-8)

Kvartersområde för flervåningshus.
(§§ 1-8)



Autopaikkojen korttelialue.
(§§ 8-10)

Kvartersområde för bilplatser.
(§§ 8-10)



3 metriä kaava-alueen rajan
ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.




Korttelin, korttelinosan ja alueen
raja.

Kvarters-, kvartersdels- och
områdesgräns.



Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.



Ohjeellinen alueen tai osa-alueen
raja.

Riktgivande gräns för område eller
del av område.



Risti merkinnän päällä osoittaa
merkinnän poistamista.

Kryss på beteckning anger att
beteckningen slopas.

51
LEP

Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

51235

Kaupunginosan nimi.

Namn på stadsdel.

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

PUUPORTTI


Kadun nimi.

Namn på gata.

8000

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.



Merkintä osoittaa ne rakennusalat,
joille arabialaisen luvun osoittama
rakennusoikeus sijoittuu.

Beteckningen anger de byggytor,
på vilka den med arabisk siffra angivna
byggrätten placeras.

II











Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun, tai päällekkäisten
pysäköintitasojen enimmäismäärän.

Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del därav, eller
maximiantalet parkeringsdäck på
varandra.

+8.0

Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen
korkeusasema.

Ungefärligt höjdläge för gårdsdäcket
eller markytan.



(51230-51236)

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa rakennuksen tai pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen, väestö-, huolto-, varasto- ja teknisiä tiloja. Merkinnän roomalainen luku ilmoittaa päällekkäisten pysäköintitasojen enimmäismäärän. Tilat saa rakentaa asemakaavassa ilmoitetun rakennus-oikeuden lisäksi. Tilat saa rakentaa koko korttelin käsittävänä yhtenäisenä laitoksena kiintestöjen rajoista riippumatta siten, että tonttien välistä rajaseinää ei tarvitse rakentaa.

Maanalainen tai maanalaiseen tilaan johtava ajoyhteys.

Ulokkeen rakennusala. Alikulkukorkeuden on oltava vähintään 3,8 m.

Merkintä osoittaa korttelin sivut, joilla rakennukset on rakennettava keskenään yhteen siten, että ne suojaavat piha-alueita liikennemelulta. Melua torjuvan rakennuksen tai rakenteen tulee olla vähintään 7 metriä korkea. Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että ko. rakennusalan sivun puoleisten asuin- ja työhuoneiden ulkoseinärakenteiden, ikkunoiden ja ilmanvaihtoaukkojen ääneneristävyyden dB(A)-arvon tulee olla vähintään numeroarvon ilmoittama. Mikäli ko. julkisivujen puolelle sijoitetaan asunnon ulko-oleskelutilaksi tarkoitettu parveke tai terassi, se tulee suojata meluntorjunnan kannalta tarkoituksemukaisiin lasiseiniin. Jos erillisellä selvityksellä osoitetaan meluhaitan tulevan muuten torjutuksi, voi rakennuslautakunta sallia poikkeuksia edellä esitetyistä vaatimuksista.

Sijainniltaan ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa jätehuoltotilaa.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Katu.

Pihakatu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Suluissa olevat merkinnät osoittavat ne korttelit tai korttelinosat, joiden auto-paikoille kortteli on varattu.

Högsta höjdläge för skärningspunkten mellan byggnadens fasadyta och vattentaket.

Byggyta.

Byggyta på vilken får placeras under byggnaden eller gårdsdäcket belägen parkeringsanläggning, skyddsrum, service- och lagerutrymmen och tekniska utrymmen. Beteckningens romerska siffra visar maximiantalet parkeringsnivåer ovanpå varandra. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen givna byggrätten. Utrymmena får byggas som en enhetlig anläggning som omfattar hela kvarteret utan oberoende av fastighetsgränserna så att gränsvägg mellan tomterna inte behöver byggas.

Underjordisk eller till underjordiskt utrymme ledande körförbindelse.

Byggyta för utsprång. Underfartshöjden skall vara minst 3,8 m.

Beteckningen visar de sidor av kvarteret där byggnaderna skall byggas ihop med varandra så att de skyddar gårdsområdet mot trafikbuller. Den bullerhindrande byggnaden eller konstruktionen skall vara minst 7 meter hög. Det i beteckningen ingående siffervärdet visar den sida av byggytan mot vilken bostads- och arbetsrummens ytterväggs-konstruktioner, fönster och ventilationsöppningar skall ha en ljudisoleringsförmåga vars dB(A)-värde är minst det som anges med siffervärdet. Ifall mot nämnda fasader placeras som bostads uteplats avsedd balkong eller terrass skall denna skyddas med glasväggar som är ändamålsenliga för bullerskyddet. Ifall med separat utredning påvisas att bullerstörningen på annat sätt blir avvärd kan byggnadsnämnden tillåta undantag från ovan nämnda krav.

Till läget riktgivande byggyta på vilken får placeras avfallshanteringsutrymme.

Del av område som skall planteras.

Trädrad som skall planteras.

Gata.

Gårdsgata.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Beteckningar inom parentes anger de kvarter eller delar av kvarter för vilkas bilplatser kvarteret har reserverats.

1 § Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap asuntokerroksalan 100 m² kohti.

Autopaikkainormin mukaiset autopaikat tulee invapaikkoja lukuun ottamatta sijoittaa LPA-kortteliin 51234. Autopaikkojen sijoittamisesta ja toteuttamisesta tulee sopia pysäköintiyhtiön kanssa.

Rakennusoikeuden lisäksi sallittua kerrosalaa varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

2 § Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi:

- Porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa
- teknisiä ja asuntojen ulkopuolisia varastotiloja kerroksiin,
- asumista palvelevia yhteistiloja, kuten kerho-, sauna- tms. tiloja kerroksiin.

3 § Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaa tai vaaleaksi pinnoitettua tiiltä, betonia tai kiveä.

4 § Pihakannen ne osat, joita ei käytetä leikki, oleskelu tai kulkuteitä varten on istutettava. Piha-alueelle ei saa invapaikkoja lukuun ottamatta sijoittaa pysäköintipaikkoja.

5 § Jätehuoltotiloja saa rakentaa toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin.

6 § Tonttien välistä rajaseinää ei tarvitse rakentaa. Tonttien väliseen rajaseinään saa rakentaa kiinni. Rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita aukkoja, ellei naapuritontilla ole tällä kohtaa rakennus- alaa.

7 § Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää raideliikenteen aiheuttaman runkomelun hallintasuunnitelma. Mahdollisesti rakennuksiin tarvittavat runkomelun vaimennusratkaisut tulee suunnitella siten, että ne eivät aiheuta tärinätasojen voimistumista.

8 § Pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Kellaritilojen rakentaminen edellyttää rakennusluvan yhteydessä tehtävää pohjaveden hallintaselvitystä.

9 § LPA- korttelialueelle saa rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden puitteissa varastotiloja sekä tiloja asuntotonttien jätehuoltoa varten. Ylin pysäköintitaso tulee osittain kattaa. Ylimmälle pysäköintitasolle tulee rakentaa Leppäviidantielle rajautuvalle puolelle vähintään 1.6 m korkuinen näköesteseinä.

10 § Pysäköintitalon julkisivuissa tulee erityisesti huomioida puhdistettavuus.

Bilplatser skall byggas minst 1 bp per 100 m² bostadsvåningsyta.

De enligt bilpaltsnormen anlagda bilplatserna skall förutom invaplatserna placeras i LPA-kvarteret 51234. Om placeringen och förverkligandet av bilplatserna skall avtalas med parkeringsbolaget.

För den våningsyta som tillåts utöver byggrätten behöver inte byggas bilplatser.

Inom kvartersområdet får utöver den i detaljplanen antecknade byggrätten byggas följande:

- I varje våning den del av trapphuset som överstiger 15 m²,
- tekniska utrymmen och utanför bostäderna belägna förrådsutrymmen i våningarna,
- gemensamma utrymmen som betjänar boendet, såsom klubb-, bastu- m.fl. utrymmen i våningarna.

Som huvudsakligt fasadmateriell skall användas tegel, betong eller sten i ljus färg eller med ljus ytbeläggning.

De delar av gårdsdäcket som inte används för lek, utevistelse eller förbindelsevägar skall förses med planteringar. På gårdsområdet får förutom invalidplatser inte placeras parkeringsplatser.

Avfallshanteringsutrymmen får placeras på annan tomt på basen av avtal mellan fastigheterna.

Gränsvägg mellan tomterna får inte byggas. Byggandet får tangeras gränsväggen mellan tomterna. I gränsväggen får finnas fönster och andra öppningar ifall på granntomten inte finns byggyta på denna plats.

I anslutning till bygglovets ska företas en plan över kontrollen av det stombuller som spårtrafiken förorsakar. De lösningar för dämpande av stombullret som eventuellt behövs i byggnaderna ska planeras så att de inte förorsakar en höjning av vibrationsnivåerna.

Grundvattenytan ligger nära markytan. Byggnad av källarutrymmen förutsätter utredning över grundvattenkontrollen i anslutning till bygglovets.

På LPA-kvartersområde får inom ramen för den i planen angivna byggrätten byggas lagerutrymmen och utrymmen för bostadstomternas avfallshantering. Det översta parkeringsdäcket bör delvis förses med tak. Den sida av det översta parkeringsdäcket som gränsar till Aldungevägen bör förses med en minst 1.6 m hög vägg som hindrar insyn.


I parkeringshusets fasader skall särskilt beaktas att de bör vara lätta att rengöra.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Esbo stadsplaneringscentral



Kari Moilanen

kaupunkisuunnittelupäällikkö

stadsplaneringschef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjan 20.1.2010 12 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.

Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med Esbos stadsplaneringsnämnds beslut 20.1.2010 under 12 § i protokollet.

Viran puolesta:

På tjänstens vägnar:



Leena Liimatainen-Rinne

palvelupäällikkö

tjänsteproduktionschef

Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20 päivänä tammikuuta 2010

Godkänd i stadsplaneringsnämnden den 20.1.2010

Ksl		20.1.2010
Tarkistettu	Matias Kallio	11.1.2010
Nähtävillä MRA 27 §		16.3.-16.4.2009
Ksl		25.2.2009
Tarkistettu	Matias Kallio	9.2.2009
Nähtävillä MRA 30 §		17.12.2007-21.1.2008
Kp	Kari Moilanen	3.12.2007
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 114901
	Asemakaavayksikkö Detaljplaneenheten	Piir.nro 6285
Leppäviita		Mittakaava 1:1000
		DNro 5558/503/2006
Asemakaavan muutos	Piirtäjä MKa,ME	Päiväys 3.12.2007
	Suunnittelija MKa	Arkistotunnus la2a
PW:arkisto/2_vahvistuneet/suur-Leppävaara/Leppviita/114901.dgn		