

Espoo


Puistomäki

Asemakaavan muutos

54. kaupunginosa, Kilo
Kortteli 54172
ja virkistysalueet

MUUTETAAN VAHVISTETTUA
ASEMAKAAVAA:
Aluenro 131000 Hyväksytty 9.11.1994

Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

AO-1 Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueen rakennuksiin saa sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa sekä yhdistystoimintaa palvelevaa toimintaa enintään 80 k-m² / rakennusala. (1-6 §)

VL Lähivirkistysalue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

54 Kaupunginosan numero.

KIL Kaupunginosan nimi.

54172 Korttelin numero.

PYÖLINMÄKI Puiston tai muun yleisen alueen nimi.

300 Rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

ajo Ajoyhteys.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

s-1 Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnon-suojelulain perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa.

sr-1 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa ei saa tehdä sellaisia muutoksia tai korjauksia, jotka heikentävät rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on neuvoteltava kaupungin-museon kanssa.

Esbo

Parkbacken

Detaljplaneändring

Stadsdel 54, Kilo
Kvarter 54172
och rekreationområden

DEN FASTSTÄLLDA
DETALJPLANEN ÄNDRAS:
Områdesnr 131000 Godkänd 9.11.1994

Skala 1:1000

DETALJPLANE BETECKNINGAR
OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för fristående småhus. I kvartersområdets byggnader får det placeras högst 80 v-m² per byggnadsyta för affärs- och kontorslokaler samt lokaler som betjänar föreningsverksamhet. (1-6 §)

Område för närrekreation.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på park eller annat allmänt område.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Byggyta.

Körförbindelse.

Till läget riktgivande friluftsled.

Skyddad del av området där det finns med stöd av naturskyddslagen skyddade fortplantnings- eller rastplatser för flygekorre. I området får inte utföras åtgärder som försvagar eller förstör flygekorrens livsmiljö. Om åtgärder och planer som rör området ska förhandlas med miljömyndigheten.

Byggnad som ska skyddas. Byggnaden får inte rivas. I byggnaden får inte göras sådana ändringar eller reparationer som försvagar byggnadens ursprungliga arkitektur. Om åtgärder som rör byggnaden ska förhandlas med stadsmuseet.

	AUTOPAIKAT	BILPLATSER
1 §	Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: - asunnot 2 ap / asunto	Minsta antalet bilplatser som ska byggas: - bostäder 2 bp / bostad
	LISÄRAKENNUSOIKEUS	EXTRA BYGGRÄTT
2 §	Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa yksikerroksisia talousrakennuksia enintään 5% kutakin kaavan rakennusalan rakennusoikeutta kohden.	Utöver den byggrätt som antecknats i planen får man bygga ekonomibyggnader i en våning motsvarande högst 5 % av byggrätten per byggnadsyta.
	RAKENTAMISEN TAPA	BYGGSÄTT
3 §	Uudet rakennukset on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sijainnin, materiaalien, mittasuhteiden, värtiksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat korttelissa olevien suojeltujen rakennusten ominaispiirteitä.	De nya byggnaderna ska planeras och byggas så att de till läge, material, proportioner, färgsättning och fasadens disposition följer särdragen för de skyddade byggnaderna i kvarteret.
	PIHAT	GÅRDAR
4 §	Mahdollisimman suuri osa tontista tulee säilyttää puustoisena. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas puusto on säilytettävä ja sitä on hoidettava sen ominaispiirteitä ylläpitäen. Pihaikäytävät on toteutettava maisemallisesti merkittäviä ja hyväkuntoisia mäntyjä, tammia ja koivuja säilyttäen. Suurta maaston muokkausta puiden lähialueella tulee välttää, jotta puiden juuret eivät vaurioidu. Tontit saa aidata rakennusten arkkitehtuuriin sopivalla tavalla tai pensasaidoin.	En så stor del som möjligt av tomtens trädbestånd ska bevaras. Det landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla trädbeståndet ska bevaras och skötas så att dess särdrag bevaras. Gångar på gården ska byggas så att landskapsmässigt viktiga tallar, ekar och björkar som är i gott skick bevaras. Större bearbetning av terrängen i närheten av träden ska undvikas för att trädens rötter inte ska skadas. Tomterna får ingärdas på ett för byggnadernas arkitektur lämpligt sätt eller med häckar.
	HULEVEDET	DAGVATTNET
5 §	Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja hahdutusratkaisuja ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa täytymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.	På gårdssområdet ska man i dagvattenkontrollen gynna lösningar för nyttoanvändning och avdunstning genom att leda dagvattnet till planteringar, biofilteringsområden och/eller dagvattenkonstruktioner. På gården ska beläggning som släpper genom vatten gynnas. Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördröjas i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagd fördröjningskapacitet på 1 m³ per 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska för fördröjningsvolymens del tömmas inom 12–24 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp
	LEPAKOT	FLADDERMÖSS
6 §	Ennen rakennuksen purkua tai katto- ja/tai ullakorakenteisiin kohdistuvien korjaustöiden aloittamista tulee laatia lepakkoselvitys. Mahdolliset lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat tulee huomioida ennen rakennuksen purkua tai katto- ja/tai ullakorakenteisiin kohdistuvien korjaustöiden aloittamista. Lisätietoja valvovalta ympäristöviranomaiselta.	Innan en byggnad rivs eller reparation av tak- och/eller vindskonstruktioner påbörjas ska förekomsten av fladdermöss inventeras. Eventuella föröknings- och rastplatser för fladdermöss ska beaktas innan byggnaden rivs eller reparation av tak- och/eller vindskonstruktioner påbörjas. Ytterligare upplysningar ges av miljöskyddsmyndigheten.
	Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako. Pä detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral <i>Torsti Hokkanen</i> kaupunkisuunnittelujohtaja stadsplaneringsdirektör Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.3.2022 (pöytäkirjan 35 §). Godkänd i stadsplaneringsnämnden den 2.3.2022 (35 § i protokollet).	