

AK. 12:65

Piirustus n:o 6348, päivätty 9.12.2010, muutettu 26.2.2013

Espoo

Jousenpuisto

12. kaupunginosa Tapiola
Kortteli 12133 sekä erityisalue
(Muodostuu korttelit 12220,12221
ja 12222)
Asemakaavan muutos


Koivumankkaa

12. kaupunginosa Tapiola
Urheilu- ja puistoalue
Kaupunginosan raja
15. kaupunginosa Niittykumpu
Kortteleiden 15027 ja 15028
autopaikkakorttelit
Katu- ja puistoalueet
Asemakaavan muutos


Tontunmäki

15. kaupunginosa Niittykumpu
Katualue
Asemakaavan muutos


Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA
-MÄÄRÄYKSIÄ:



Asuinkerrostalojen korttelialue.
§§ 1-8,10-19.



Asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue. §§ 1-7,9,11-19.



Autopaikkojen korttelialue.



Suojaviheralue.

Ritning nr 6348, daterad 9.12.2010, ändrad 26.2.2013

Esbo

Bågparken

Stadsdel 12, Hagalund
Kvarter 12133 och specialområde
(Bildas kvarteren 12220, 12221
och 12222)
Detaljplaneändring

Björkmankans

Stadsdel 12, Hagalund
Idrotts- och parkområde
Stadsdelsgräns
Stadsdel 15, Ängskulla
Kvarterområden för bilplatser
för kvarter 15027 och 15028
Gatu- och parkområde
Detaljplaneändring

Tomtekulla

Stadsdel 15, Ängskulla
Gatuområde
Detaljplaneändring

Skala 1:1000




DETALJPLANETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

Kvartersområde för flervåningshus.
§§ 1-8,10-19.

Kvartersområde för bostads-, affärs-
och kontorsbyggnader.
§§ 1-7,9,11-19.

Kvartersområde för bilplatser.

Skyddsgrönområde.

	3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 3 m utanför planområdets gräns.
	Kaupunginosan raja.	Stadsdelsgräns.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.
	Ohjeellinen tontin raja.	Riktgivande tomtgräns.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
	Kaupunginosan nimi.	Namn på stadsdel.
	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
	Asuinrakennuksissa toiseksi ylimmän kerroksen rakennusoikeus on 65 % normaalikerroksesta. Sen päälle rakennettavan kerroksen, joka on rakennuksen ylin kerros, rakennusoikeus on 50 % edellisestä kerroksesta.	I bostadsbyggnaderna är byggrätten i den nästöversta våningen 65 % av en normalvåning. Byggrätten i den våning som byggs ovanpå denna, dvs. byggnadens översta våning, är 50 % av föregående våning.
	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
	Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.	Ungefärlig markhöjd.
	Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan likimääräinen korkeusasema. Kaupunkikuvallisesti yhtenäisen ratkaisun aikaansaamiseksi tulee toria reunustavien rakennusten räystäät ja Li-merkinnällä osoitettu katos rakentaa samaan korkeuteen.	Ungefärligt höjdläge för skärningspunkten mellan byggnadens fasadyta och vattentaket. För att åstadkomma en stadsbildsmässigt enhetlig lösning ska takkanterna i byggnaderna kring torget och skjultaket märkt med Li byggas i samma höjd.
	Rakennusala.	Byggyta.



Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen numeron osoittama rakennusoikeus tai rakennusoikeudet sijoittuvat.

Beteckningen visar de byggytor på vilka den med arabisk tal anvisade byggrätten eller byggrätterna placeras.



Paikoitustalon päälle rakennettavan asuinrakennuksen rakennusala. Merkin­nän luku ilmoittaa päällekkäisten asuinkerrosten määrän.

Byggyta för bostadsbyggnad ovanpå parkeringshus. Talet i beteckningen visar antalet bostadsvåningar ovanpå varandra.



Vierekkäisille torin erottamille kortteleille rakennettavien rakennusten yhdistävän rakenteellisen katoksen rakennusala. Korttelin 12222 rakennukseen kuuluva katos rakennetaan likimääräiseen korkeu­teen +24.

Byggyta för takkonstruktion som förbinder närliggande, av torget åtskilda byggnader. Skjultaket som hör till byggnaden i kvarter 12222 byggs på den ungefärliga höjden +24.



Lasitetun parvekkeen tai viherhuo­neen rakennusala, jonka maantasokerrokseen on toteuttava pihaa tuu­lelta suojaava vähintään 3 metriä korkea rakenne. Tuulensuojaraken­ne voidaan toteuttaa myös istutuk­silla tai säleiköillä.

Byggyta för inglasad balkong eller vinterträdgård på vilken i mark­våningen ska förverkligas en minst 3 meter hög konstruktion som skyddar gården mot vind. Vind­skyddskonstruktionen kan också förverkligas med planteringar eller spjälar.




Liiketilan rakennusala.

Byggyta för affärslokal.




Rakennusosalle on maantasokerrok­seen rakennettava luvun osoittama kerrosneliömetrimäärä myymälätilaa. Rakennusoikeus sisältyy kokonaisra­kennusoikeuteen.

På byggytan ska i markvåningen byggas av talet visat antal vånings­kvadratmeter butiksutrymme. Bygg­rätten ingår i den totala byggrätten.



Rakennusosalle on maantasokerrok­seen rakennettava kahdessa alim­massa kerroksessa yhteensä luvun osoittama kerrosneliömetrimäärä Jousenpuistonaukiolle avautuvaa myymälätilaa. Rakennusoikeus si­säلتyy kokonaisrakennusoikeuteen.

På byggytan ska i markvåningen i de två nedersta våningarna sam­manlagt byggas av talet visat antal våningskvadratmeter butiksutrymme som vetter mot Bågparksplatsen. Byggrätten ingår i den totala bygg­rätten.



Rakennusala metron sisäänkäyntihal­lia varten. Luku ilmoittaa likimääräi­sen sisäänkäyntitason. Seinärakenne ulottuu Koivu-Mankkaan tien puolel­la noin 1, 5 m rakennusalan ulkopuo­lelle likimääräisen tason + 9.7 (N 2000) yläpuolella. Metroaseman katto tulee toteuttaa osittain viherkattona.

Byggyta för metrons entréhall. Talet visar entréns ungefärliga nivå. Vägg­konstruktionen når mot Björkmankans­vägen ca 1,5 m utanför byggytan ovan­för den ungefärliga nivån +9.7 (N 2000). Metrostationens tak ska förverkligas delvis som torvtak.




Rakennusala, johon saa sijoittaa auto­paikoitustiloja, varastoja, väestönsuoja­ja huolto-, ja tekniikkaa ja metroa palvele­via tiloja sekä jätehuoneita kaavaan mer­kityn rakennusoikeuden lisäksi. Merkin­nän luku ilmoittaa päällekkäisten maan­päällisten paikoitustasojen määrän.

Byggyta på vilken får placeras bil­parkeringsutrymmen, förråd, skydds­rum, underhållsutrymmen, teknis­ka utrymmen, utrymmen som betjänar metron samt soprum utöver den i planen antecknade byggrätten. Beteckningens tal visar antalet ovanpå varandra belägna parkerings­nivåer på markytan.



Rakennusala, jolle saa sijoittaa maan-alaisia, rakennuksen tai piha - tai torikannen alaisia autopaikoitustiloja, varastoja, väestönsuoja- ja huolto- ja tekniikkaa ja metroa palvelevia tiloja sekä jätehuoneita kaavaan merkityn rakennusoikeuden estämättä. Merkin­nän luku ilmoittaa päällekkäisten paikoitustasojen enimmäismäärän. Maanalaisten rakenteiden suunnitelussa on huomioitava pelastusau­ton paino.

Byggyta på vilken får placeras under markytan, byggnad eller gårds- eller torgdäck belägna bilparkeringsutrym­men, förråd, skyddsrum, underhålls­utrymmen, tekniska utrymmen, ut­rymmen som betjänar metron samt soprum utan hinder av den i planen antecknade byggrätten. Beteckningens tal visar maximiantalet parkeringsnivåer ovanpå varandra. Vid planeringen av de underjordiska konstruktionerna ska räddningsfordonens tyngd beaktas.




Rakennusala, joka on varattu maan-alaisia polkupyöräpaikoitus- ja polkupyörien huoltotiloja varten. Mer­kinnän luku ilmoittaa päällekkäisten paikoitustasojen enimmäismäärän.

Byggyta som reserverats för underjordisk cykelparkering och cykelunderhåll. Beteckningens tal visar maximiantalet parkeringsnivåer ovanpå varandra.




Kiinteistöjen jätehuoltotilat, ohjeellinen sijainti.

Fastigheternas avfallshanteringsutrymmen, riktgivande läge.




Kaupan huoltotilat, ohjeellinen sijainti. Alue tulee erottaa katunäkymästä seinillä, liukuovilla tai vastaavilla rakenteilla.

Butikens serviceutrymmen, rikt­givande läge. Området ska av­skiljas från gatuvyn med väggar, skjutdörrar eller motsvarande konstruktioner.




Ohjeellinen rakennusala metroon liittyviä ilmanvaihto- ja paineenta­sauskuiluja sekä hissiä ja liikenne­ tunnelin hätäpoistumistietä varten. Rakennusala sisältää myös yhteyden pysäköintilaitokseen.

Riktgivande byggyta för till metron anslutande ventilations- och tryck­utjämnings­schakt samt hiss och nöd­utgång från trafiktunneln. Byggytan omfattar också förbindelse till parke­ringsanläggningen.




Viherkannen ja Jousenpuistonaukion välinen porrasyhteys, sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

Trappförbindelse mellan gröndäcket och Bågparksplatsen, läget rikt­givande, förbindelsen bindande.




Ohjeellinen rakennusala pysäköintilaitokseen liittyvää hissiä ja porrashuonetta varten.

Riktgivande byggyta för hiss och trapphus i anslutning till parkeringsanläggningen.




Maantasoon rakennettavan, pihaa tuulelta suojaavan rakenteen ohjeel­linen sijainti. Tuulensuojarakenne voidaan toteuttaa istutuksilla tai sälei­köllä.

Riktgivande läge för vindskyddande konstruktion i marknivån. Vindskydds­konstruktionen kan förverkligas med planteringar eller spjälverk.




Ohjeellinen rakennusala kaltevalle ikkunaseinälle, joka johtaa luonnon valoa maanalaiseen metro­asemahalliin ja liukuportaisiin.

Riktgivande byggyta för lutande fönster­vägg som leder dagsljus till den underjordiska metrostationens hall och rull­trappor.



Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Körramp till underjordiskt utrymme.




Maanalaiseen pyöräpysäköintilaitokseen johtava pyörällä ajettava luiska.

Körramp för cyklar till den underjordiska cykelparkeringen.



Kulkuaukko. Rakennukseen toteutet­ tavan kahden kerroksen korkuinen kulkuaukko.

Passage. Tvåvåningar hög passage i byggnaden.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.



Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinhuoneiden ulkoseinärakenteiden, ikkunoiden ja ilmanvaihtoaukkojen ääneneristävyyden dBA-arvon liikkennemelua vastaan tulee olla vähintään numeroarvon osoittama.



Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien viivyttämiseen varattu alueen osa. Alueelle tulee rakentaa painanne, jossa viivytetään korttelialueen hulevesiä. Hulevesien käsittely tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena, puistomaisena ratkaisuna.




Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue.



Luku ilmoittaa alueelle sijoitettavien polkupyörien pysäköintipaikkojen lukumäärän. Maanalaisen polkupyörien pysäköintilaitoksen toteutuessa, voidaan torialueen pyöräpaikkoja vähentää. Torialueelle ja maanalaiseen laitokseen sijoitettavia pyöräpaikkoja tulee kuitenkin olla yhteensä vähintään 500 kpl.




Tulvareittiyhteys, sijainti ohjeellinen, yhteys sitova. Tulvareitti toteutetaan siten, että pinnankorkeuden tulee olla välillä +3.25 - +3.45 (N2000). Tulvareitin toimivuus tulee turvata tulvatilanteessa siten, että korttelin länsipuolen ojan vedenkorkeuden noustessa tulvavareiteen +3.45 vedet ohjautuvat tulvareitille. Tulvareitin valmiin maanpinnan tulee olla sellainen että tulvavesi pääsee Koivu-Mankkaan tielle leviämättä korttelin alueelle. Alueelle ei saa sijoittaa rakenteita tai toimintoja, jotka vaikuttavat tulvareitin toimintaan.




Avoimena säilytettävä vesiuoma.



Istutettava puurivi.



Katu.



Katuaukio/tori, jolla tontille ajo sallittu. §§ 2,7-8,10,19.



Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on kielletty. §§ 2,7-8,19.

Pilen anger den sida av byggytan som byggnaden skall tangera.

Beteckningen visar den sida av byggytan mot vilken bostadsrummens ytterväggskonstruktioner, fönster och ventilationsöppningar ska ha en ljudisoleringsförmåga mot trafikbuller vars dBA-värde är minst det av siffervärdet angivna.

Till läget riktgivande del av området som reserverats för fördröjning av dagvattnet. I området ska byggas en sänka där kvarterets dagvatten fördröjs. Dagvattnets behandling ska förverkligas som en stadsbildsmässigt högklassig, parklik lösning.

Riktgivande lek- och uteplats.

Talet visar antalet cykelparkeringsplatser som ska placeras i området. Då den underjordiska cykelparkeringen förverkligas kan cykelplatserna på torget minskas. På torget och i den underjordiska anläggningen ska dock finnas sammanlagt minst 500 cykelplatser.

Förbindelse för översvämningsrutt, läget riktgivande, förbindelsen bindande. Översvämningsruttens förverkligas så att markytans höjd ligger mellan +3,25 och +3,45 (N2000). Översvämningsruttens funktion ska tryggas i en översvämningssituation så att vattnet då vattenytan i diket väster om kvarteret stiger till översvämningsnivån +3,45 styrs till översvämningsruttens. Den färdiga markytans nivå vid översvämningsruttens ska vara sådan att översvämningsvattnet kan rinna till Björkmankansvägen utan att sprida sig över kvarterets område. I området får inte placeras konstruktioner eller funktioner som inverkar på översvämningsruttens funktion.

Vattenfåra som ska bevaras öppen.

Trädrad som ska planteras.

Gata.

Öppen plats/torg via vilken infart till tomten är tillåten. §§ 2,7-8,10,19.


Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där servicetrafik är förbjuden. §§ 2,7-8,19.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. §§ 2,7-8,19.



Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. Ohjeellinen sijainti.



Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu, sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.



Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys, sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

AUTOPAIKAT JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

- 1 § Autopaikkoja on rakennettava vähintään:
- 1 ap asuntokerrosalan 100 k-m2 kohti,
 - 1 ap liikekerrosalan 50 k-m2 kohti.

Asukkaiden pysäköinti voidaan toteuttaa vuoroittaispysäköinnin periaatteella, jolloin autopaikat ovat nimeämättömiä. Autopaikkoja on tällöin rakennettava 1 ap asuntokerrosalan 110 k-m2 kohti. Vuoroittaispysäköinnistä on esitettävä suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Pysäköintilaitokseen on rakennettava yhteensä vähintään 760 autopaikkaa. Luku sisältää metron 200 liityntäpysäköintipaikkaa. Autopaikat tulee osoittaa kaavaan merkityille alueille. Liikuntaesteisten pysäköintipaikat saa osoittaa merkittyjen paikkojen ulkopuolelle. Autopaikat saa sijoittaa myös toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja ei oteta huomioon kaavan vaatimia autopaikkoja laskettaessa. Metroaseman ja liikkeiden yhteiskäyttöön on osoitettava yhteensä 500 polkupyöräpaikkaa, joista vähintään puolet tulee olla katettuja. Näistä liikkeiden rakentamisvelvoite on 1 pp liikekerrosalan 100 k-m2 kohti. Asuntojen polkupyöräpaikkojen rakentamisvelvoite on 1 pp asuntokerrosalan 30 k-m2 kohti. Liikkeiden pyöräpaikat voidaan sijoittaa katu- ja torialueelle pp-merkinnällä merkityille alueille.

MAANALAINEN ASEMAKAAVA

- 2 § Alueeseen liittyy maanalainen asema-kaava, Jousenpuiston-Matinkylän metrotunneli, jonka määräykset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennushankkeessa on huomioitava metrotunnelin ja -aseman tarvitsemat tilat ja suojaetäisyydet.

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där infart till tomten är tillåten. §§ 2,7-8,19.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av området. Rikt-givande läge.

För gång- och cykeltrafik reserverad del av området där infart till tomten är tillåten, läget rikt-givande, förbindelsen bindande.

Gång- och cykelförbindelse över gatan, läget rikt-givande, förbindelsen bindande.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

BILPLATSER OCH CYKELPLATSER

- Bilplatser ska byggas minst:
- 1 bp per 100 v-m2 våningsyta för bostäder,
 - 1 bp per 50 v-m2 affärsvåningsyta.

De boendes parkering kan förverkligas enligt principen om samutnyttjande varvid bilplatserna är opreciserade. Bilplatser ska då byggas 1 bp per 110 v-m2 bostadsvåningsyta. Över den samutnyttjade parkeringen ska företes en plan i anslutning till bygglov. I parkeringsanläggningen ska byggas sammanlagt minst 760 bilplatser. Antalet omfattar 200 anslutningsparkeringsplatser för metron. Bilplatserna ska anvisas på de i planen antecknade områdena. Bilplatser för rörelsehindrade får anvisas utanför de betecknade platserna. Bilplatserna får också placeras på annan tomt på basen av avtal mellan fastigheterna. De utrymmen som tillåts utöver den i planen angivna byggrätten beaktas inte då planens bilplatser beräknas. För metrostationens och affärernas sambruk ska anvisas sammanlagt 500 cykelplatser av vilka minst hälften ska vara under tak. Av dessa är affärerna skyldiga att anlägga 1 cykelplats per 100 v-m2 affärsvåningsyta. Skyldigheten att bygga cykelplatser för bostäderna är 1 cykelplats per 30 v-m2 bostadsvåningsyta. Affärernas cykelplatser kan placeras på gatu- och torgområdet på platser betecknade med pp.

UNDERJORDISK DETALJPLAN

Till området ansluter sig en underjordisk detaljplan, metrotunneln Bågparken-Mattby, vars bestämmelser ska beaktas vid planeringen och byggandet. I byggprojektet ska beaktas de utrymmen och skyddsavstånd som behövs för metrotunneln och -stationen.

ASUINRAKENNUKSET JA LIIKETILA

- 3 § Rakennusten julkisivujen tulee olla sopusoinnussa Tapiolan kulttuuriympäristön arvojen kanssa ja niiden tulee olla keskenään yhteensopivia. Julkisivujen tulee olla laadukkaita ja viimeisteltynä. Erityisesti terassitaloissa tulee huomioida niiden vaikutus laajaan maisemaan. Asuinrakennusten ja liiketilan katolle tulevat tekniset tilat ja koneet tulee sopeuttaa osaksi rakennuksen arkkitehtuuria ja materiaaliamaailmaa.
- Maantasokerroksessa tulee julkisivuissa pääosin olla ikkunoita tai ne tulee toteuttaa viherseinin. Jousenpuiston aukion reunassa olevien asuinrakennusten ja liiketilojen julkisivujen maantasokerrokset tulee toteuttaa korkeudeltaan yhteneväisenä vähintään 5 metriä korkeina näyteikkunajulkisivuina tai arkadina. Liiketilojen tulee avautua Jousenpuistonaukiolle. Rakennusten kahdessa ylimmässä kerroksessa tulee julkisivuissa käyttää pääosin puuverhoilua lukuun ottamatta korttelin 12220 terassitaloja.
- Kadun varrelle sijoittuvien rakennusten porrashuoneista tulee olla yhteys pihoille ja kaduille. Rakennusten kattohuoneistojen tulee olla arkkitehtonisesti normaalikerroksesta poikkeavia ja kokonaisuuteen sopivia. Kattohuoneistojen vesikatot on toteutettava arkkitehtonisesti korkeatasoisena yhtenäisen suunnitelman mukaan niin, että Merituulentien varrelle sijoittuvien talojen katot ovat keskenään yhtenäiset, Koivu-Mankkaan tien varrella, Jousenpuistonkadun eteläpuolelle sijoittuvien talojen katot ovat keskenään yhtenäiset, kolme sisäkaareen sijoittuvan talon katot ovat keskenään yhtenäiset sekä liiketilan ja pysäköintilaitoksen yhteydessä olevien talojen katot ovat keskenään yhtenäiset. Lisäksi kolme terassitaloa on keskenään yhteneväiset.
- Korttelissa 12221 tulee rakennusten normaali-kerrokset olla paikalla muurattuja ja pääosin valkeaksi rapattuja. Kortteleissa 12220 ja 12222 tulee rakennusten normaalikerrosten julkisivujen olla vaaleita. Jousenpuistonaukion eteläpuolella, korttelissa 12222, olevan rakennuksen kaksi ensimmäistä ja toiseksi ylin kerros tulee rajautua VIII- ja/tai VII-merkityn rakennusalan sisälle ja rakennuksen ylin kerros on 50 % edellisen kerroksen alasta. Korttelin 12220 länsilaidalla olevan rakennuksen toiseksi ylin kerros tulee rajautua VIII-merkityn rakennusalan sisälle ja rakennuksen ylin kerros on 50 % edellisen kerroksen alasta.
- Jousenpuiston aukiota reunustavien talojen aukion puoleisten parvekkeiden tulee olla seinälinjasta sisäänvedettyjä. Rakennusten muilla julkisivuilla ja kaava-alueen muissa rakennuksissa tulee yksittäiset parvekkeet rakentaa ulokeina tai perustaa pilareille. Parvekkeet, viherhuoneet ja pysäköintilaitoksen yläpuolinen luhistikäytävä saavat ulottua rakennusalan ulkopuolelle enintään 2,4 metriä.
- Päivittäistavarakauppaa sallitaan alle 2000 k-m². Mikäli rakennuksen 1. kerrokseen sijoitetaan varastoja, tulee julkisivujen olla mielenkiintoisia myös näiltä osin. Pitkiä ikkunattomia julkisivupintoja ei sallita.
- Liikerakennuksen suunnittelussa on huomioitava istutettavan kasvillisuuden paino. Liikerakennuksen katolla olevalta pihakannelta on oltava esteetön hissiyhteys asuinkerrokseen. Katolle tulevat ilmanvaihtokoneet ja muu talotekniikka tulee sijoittaa huomioiden oleskelupiikan käyttö.
- Katujen varsilla olevien rakennusten raittiin ilman sisäänottoaukot tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle ja rakennusten pihanpuoleisille sivuille. Kiinteistömuuntamot ja puistomuuntamot (noin 5m x6m) tulee sijoittaa rakennuksiin sellaisiin paikkoihin, johon kuorma-autolla on kulkumahdollisuus. Muuntamot tulee sopeuttaa rakennuksen julkisivuihin.
- Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida pysäköintilaitos, sen ilmanvaihtopiiput ja pysäköintilaitokseen johtavat jalankulkuyhteydet ja hissit.

BOSTADSBYGGNADERNA OCH AFFÄRSLOKALEN

Byggnadernas fasader ska harmoniera med värdena hos Hagalunds kulturmiljö och de ska passa ihop sinsemellan. Fasaderna ska vara av hög kvalitet och finputsade. Särskilt i terasshusen ska deras inverkan på det vidsträckta landskapet beaktas. De tekniska utrymmen och maskiner som placeras på bostadsbyggnadernas och affärslokalens tak ska anpassas som en del av byggnadens arkitektur och material.

I markvåningen ska fasaderna huvudsakligen ha fönster eller förverkligas som grönväggar. I kanten av Bågparksplatsen ska fasaderna i bostadsbyggnadernas och affärslokalernas markvåning förverkligas som lika höga minst 5 meter höga skyltfönsterfasader eller som arkad. Affärslokalerna ska vetta mot Bågparksplatsen. I byggnadernas två översta våningar ska i fasaderna huvudsakligen användas träbeklädnad förutom i terasshusen i kvarter 12220.

Från byggnader vid gatan ska finnas utgång från trapphuset direkt till gårdarna och gatorna. Byggnadernas takvåningar ska arkitektoniskt avvika från normalvåningarna och harmoniera med helheten. Vattentaken i takvåningarna ska förverkligas arkitektoniskt sett högklassigt enligt en enhetlig plan så att taken i husen längs Havsvindsvägen är sinsemellan enhetliga, taken i husen vid Björkmankansvägen, söder om Bågparksgatan är sinsemellan enhetliga, taken i de tre husen vid den inre bågen är sinsemellan enhetliga samt taken i husen i anslutning till affärslokalen och parkeringsanläggningen är sinsemellan enhetliga. Dessutom är de tre terasshusen sinsemellan enhetliga.

I kvarter 12221 ska byggnadernas normalvåningar vara på platsen murade och huvudsakligen vitrappade. I kvarteren 12220 och 12222 ska fasaderna i byggnadernas normalvåningar vara ljusa. De två första och den näst högsta våningen i byggnaden i kvarter 12222 söder om Bågparksplatsen ska ligga innanför den byggyta som betecknats med VIII och/eller VII och byggnadens översta våning är 50 % av den föregående våningens yta. Den näst högsta våningen i byggnaden i västra kanten av kvarter 12220 ska ligga innanför den byggyta som betecknats med VIII och byggnadens översta våningen är 50 % av den föregående våningens yta.

Balkongerna mot torget i de byggnader som kantar Bågparksplatsen ska vara indragna från vägglinjen. På byggnadens övriga fasader och i planområdets övriga byggnader ska de enskilda balkongerna byggas som utsprång eller grundas på pelare. Balkongerna, vinterträdgårdarna och loftgången ovanför parkeringsanläggningen får sträcka sig utanför byggytan högst 2,4 meter.

Dagligvaruaffär tillåts under 2000 v-m². Om i byggnadens första våning placeras förråd ska fasaderna vara intressanta också till denna del. Långa fönsterlösa fasadytor är inte tillåtna.

Vid planeringen av affärsbyggnaden ska beaktas vikten hos den växtlighet som planteras. Från gårdsdäcket på affärsbyggnadens tak ska finnas tillgänglig hissförbindelse till bostadsvåningarna. Ventilationsmaskinerna och annan huseteknik på taket ska placeras med beaktande av vistelsegårdens användning.

Öppningarna för friskluftsintag i byggnaderna längs gatorna ska placeras så högt som möjligt och i byggnadernas sidor mot gården. Fastighetstransformatorer och parktransformatorer (ca 5mx6m) ska placeras i byggnaderna på sådana platser som är tillgängliga för lastbilar. Transformatorerna ska anpassas till byggnadernas fasader. Vid planeringen och byggandet ska beaktas parkeringsanläggningen, dess ventilationskorstenar och till parkeringsanläggningen ledande fotgångarförbindelser och hissar.

PIHAT JA KATTOPIHAT

4 §

Maanvaraiselle pihalle tulee istuttaa suureksi kasvavia puita korttelialueelle laaditun yhtenäisen maisemasuunnitelman osoittamille likimääräisille paikoille. Tontteja ei saa aidata. Maantasossa olevien asuntojen pihat saa reunustaa vain kasvillisuudella. Kasvillisuus tulee sijoittaa alueelle niin, että se toimii tuulen-suojana oleskelualueilla ja sisäänkäyntien kohdalla. Pysäköintilaitoksen ja liikerakennuksen katot tulee toteuttaa viherkattoina, niiden suunnittelussa on huomioitava istutettavan kasvillisuuden paino. Korttelialueiden kattovesiä tulee hyödyntää viherkansien ja viherseinien kastelussa. Liiketilän ja pysäköintilaitoksen katolle tulevasta kannesta on oltava kasvullista alaa vähintään 50% kannen alasta, jolle tulee istuttaa maanpeitekasveja, pienpuita tai pensaita. Istutusalueet toteutetaan mahdollisimman laajoina yhtenäisinä alueina. Korttelin maavaraisten piha-alueiden istutuksessa on käytettävä puistopuita, pikkupuita ja pensaita sekä pergolarakenteissa köynnöksiä. Tuulensuojarakenteita tulee asettaa siten, että ne suojaavat leikki- ja oleskelualueita. Tuulensuojarakenteiden yhteyteen tulee istuttaa köynnöksiä.

HULEVESIEN KÄSITTELY

5 §

Kortteleiden piha-alueiden hulevedet tulee viivyttaa ja käsitellä hulevesipainantein ja putkituksin. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttaa tonteilla siten, että viivytystratkaisuiden mitoitustilavuuden tulee olla puoli kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliometriä kohden. Vettä läpäisemättömiksi alueiksi määritellään katot ja kestopäällystetyt pinnat. Viivytystratkaisuiden yhteenlaskettu purkuvirtaama ei saa ylittää 70 l/s ennen altaiden täyttymistä ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

KAAVAAN MERKITYN RAKENNUSOIKEUDEN LISÄKSI SAA RAKENTAA

6 §

Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

- maanalaisessa kaavassa määritellyt tilat,
- maapinnalle ja rakennusten eri kerroksiin johtavat metron ja pysäköintilaitoksen sisäänkäyntien vaatimat kulku- ja ajoyhteydet ja ilmanvaihtokuilut,
- tekniset tilat kerroksissa ja kiinteistönhuoltotilat,
- teknisen huollon edellyttämiä rakennelmia, rakenteita ja sen edellyttämiä kulkuyhteyksiä sekä pysäköintitilojen käytön edellyttämät kulkureitit,
- pysäköintilaitoksen vaatimat tilat,
- porrashuoneiden yli 20 m2 ylittävän osan kussakin asuinkerroksessa edellyttäen, että tämä lisää asumisviihtyisyyttä,
- viherhuoneita,
- asuinkerrostalojen yhteisiä kerhotiloja, varastoja, saunoja ja pesutupia,
- terassitalojen yhteiset saunatilat ja tekniset tilat ylimmän asuinkerroksen yläpuolella,
- väestönsuojat,
- jätehuoneita.

GARDARNA OCH TAKGARDARNA

På gårdsplanen på markytan ska planteras träd som växer sig stora på de ungefärliga platser som anges i en för kvartersområdet uppgjord enhetlig landskapsplan. Tomterna får inte inhägnas. Bostadsgårdarna i marknivån får kantas endast med växtlighet. Växtligheten ska placeras i området så att den fungerar som vindskydd på vistelseområdena och vid entréerna. Taken i parkeringsanläggningen och affärsbyggnaden ska förverkligas som torvtak, vid planeringen av dem ska beaktas vikten hos den planterade växtligheten. Vattnet från taken i kvartersområdena ska utnyttjas vid bevattningen av gröndäcken och -vägarna. Av det däck som anläggs ovanpå taket till affärshuset och parkeringsanläggningen ska minst 50 % vara växtligt och på detta ska planteras marktäckande växter, små träd eller buskar. Planteringsområdena förverkligas som så stora enhetliga områden som möjligt. I kvarterets planteringar på markytan ska användas parkträd, små träd och buskar samt i pergolakonstruktionerna klängväxter. Vindskyddskonstruktionerna ska placeras så att de skyddar lek- och vistelseområdena. I anslutning till vindskyddskonstruktionerna ska planteras klängväxter.

BEHANDLING AV DAGVATTNET

Dagvattnet från kvarterens gårdsområden ska fördröjas och behandlas med dagvatten-sänkor och rörledningar. Dagvattnet från de ogenomsläppliga ytorna ska fördröjas inom tomten så att fördröjningslösningarna till sin dimensioneringsvolym är en halv kubik per varje hundra ytkvadratmeter ogenomsläpplig yta. Som ogenomsläppliga områden definieras tak och permanentbelagda ytor. Fördröjningslösningarnas sammanlagda strömning får inte överskrida 70 l/s innan bassängerna är fyllda och de ska ha kontrollerat överlopp.

UTÖVER DET I PLANEN ANTECKNADE BYGGRÄTTEN FÅR BYGGAS

Utöver den i planen antecknade byggrätten får byggas:

- de utrymmen som definierats i den underjordiska planen,
- de gång- och körförbindelser till markytan och byggnadernas olika våningar samt ventilationschakt som behövs för metroingångarna och parkeringsanläggningen,
- tekniska utrymmen i våningarna och utrymmen för fastighetsunderhåll,
- konstruktioner som förutsätts av det tekniska underhållet och förbindelser som förutsätts av detta samt förbindelser för parkeringsutrymmena,
- för parkeringsanläggningen behövliga utrymmen,
- den del av trapphusen som överskrider 20 m2 i varje bostadsvåning, förutsatt att detta ökar boendetrivseln,
- vinterträdgårdar,
- flervåningshusens gemensamma klubbrum, förråd, bastur och tvättstugor,
- terasshusens gemensamma bastur och tekniska utrymmen ovanför översta våningen,
- skyddsrym,
- soprum.

ULKOTILAT JA KATUALUEET

7 § Rakennuksiin liittyvien ulkotilojen kuten sisäänkäyntien, ulkoportaiden, torin ja pyöräpaikoitustilojen, ajoluiskien, metro- asemaan liittyvien ulkotilojen ja katosten tulee olla julkisen tilan roolia korostavia. Tilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota jalankulkuun ja sen sujuvuuteen. Väylien tulee olla riittävän leveitä ja laadultaan korkeatasoisia. Kalusteet, varusteet, opasteet, pintamateriaalit sekä valaistus on suunniteltava yhtenäisesti koko alueelle. Niiden tulee olla ilmeeltään ja kooltaan julkisten tilojen arkkitehtuuriin ja katu ympäristöön sopivia. Rakentaminen tulee toteuttaa materiaaleiltaan ja käsittelytään korkealaatuisena ja ympäristöön sopeutuvana.

8 § Katu- ja kevyenliikenteen alueet on suunniteltava yhtenäisesti korttelin muun rakentamisen kanssa ja ne on toteutettava laadukkaasti. Niiden tulee ilmeeltään olla korkealaatuisen julkiseen kaupunkiympäristöön sopivia.

9 § Korttelin 12222 Jousenpuistonaukion puoleisen rakennuksen itäseinä, ja siihen liittyvä, vierekkäiset rakennukset yhdistävä katos on toteutettava korkeatasoisen taiteen keinoin.

PYSÄKÖINTILAITOS

10 § Pysäköintilaitos rakennetaan yhtenäisenä tilana kiinteistöjen rajoista riippumatta. Tonttien välinen palomuuuri voidaan jättää rakentamatta. Palomuurin korvaavat toimenpiteet tulee sopia pysäköintilaitoksen rakennusluvan yhteydessä. Pysäköintilaitoksen julkisivujen tulee olla kaupunkiympäristöön sopivia ja niissä tulee osittain käyttää viherseiniä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa tulee huomioida sen katolle tulevat asuinrakennukset. Pysäköintilaitoksen katto tulee toteuttaa viherkattona huomioiden korttelialueelle osoitetut määräykset. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitava istutettavan kasvillisuuden paino. Vähintään puolet paikoituslaitoksen etelä- ja itäjulkisivuista tulee olla koko korkeudeltaan köynnösseinää. Kasvien kasvualustalle tulee varata riittävästi tilaa. Pihakannelta on oltava esteetön hissiyhteys asuinkerrokseen. Kansipihalle tulevat ilmanvaihtokoneet ja muu talotekniikka tulee sijoittaa huomioiden oleskelupihojen käyttö. Kiinteistömuuntamo pysäköintilaitosta varten (noin 4m x5m) tulee sijoittaa rakennukseen sellaiseen paikkaan, johon kuorma-autolla on kulkumahdollisuus. Muuntamo tulee sopeuttaa rakennuksen julkisivuun. Pysäköintilaitoksen poistoilmanpiipun sijoittamisessa tulee huomioida pysäköintilaitoksen yhteyteen ja lähelle tulevat asuinrakennukset joko sijoittamalla poistoilmanpiipun riittävän kauaksi asuinrakennuksista tai ulottamalla piippu asuinrakennusten katolle. Rakennuslupavaiheessa tulee poistoilmanpiipun korkeus varmistaa päästöjen leviämismisselvityksen avulla.

UTEPLATSER OCH GATUOMRÅDEN

De till byggnaderna anslutande utomhusutrymmena såsom entréer, yttertrappor, torg och cykelparkeringar, körramper, till metrostationen anslutande uteplatser och skjultak ska understryka det offentliga utrymmets roll. Vid planeringen av utrymmena ska särskild uppmärksamhet fästas vid fotgängartrafiken och dess smidighet. Lederna ska vara tillräckligt breda och av hög kvalitet. Möbler, utrustning, skyltning, ytmaterial samt belysning ska planeras på ett enhetligt sätt inom hela området. De ska vara till uttrycket och storleken lämpliga för utrymmenas arkitektur och gatumiljön. Byggandet ska vara av hög kvalitet och anpassat till omgivningen vad gäller material och behandling.

Gatu- och lättrafikområdena ska planeras enhetligt tillsammans med det övriga byggandet inom kvarteret och förverkligas högklassigt. De ska till utseendet vara lämpliga för en högklassig offentlig stadsmiljö.

Östra väggen i byggnaden mot Bågparksplatsen i kvarter 12222 och det därtill anslutande skjultaket som förbinder de angränsande byggnaderna ska förverkligas på ett högklassigt konstfullt sätt.

PARKERINGSANLÄGGNINGEN

Parkeringsanläggningen byggs som ett enhetligt utrymme oberoende av fastighetsgränserna. Brandmuren mellan tomterna kan lämnas bort. Om åtgärder för ersättande av brandmuren ska avtalas i samband med bygglov för parkeringsanläggningen. Parkeringsanläggningens fasader ska passa in i stadsmiljön och ska delvis vara grönväggar. Vid planeringen av parkeringsanläggningen ska beaktas de bostadsbyggnader som byggs på dess tak. Parkeringsanläggningens tak ska förverkligas som torvtak med beaktande av de bestämmelser som uppställts för kvartersområdet. Vid planeringen av den parkeringsanläggningen ska beaktas vikten hos den växtlighet som planteras. Minst hälften av parkeringsanläggningens syd- och ostfasader ska i hela sin höjd utgöras av klängväxtvägg. För växternas växtgrund ska reserveras tillräckligt utrymme. Från gårdsdäcket ska finnas tillgänglig hissförbindelse till bostadsvåningarna. Ventilationsmaskineri och övrig husteknik på däcksgården ska placeras med beaktande av vistelsegårdarnas användning. Fastighetstransformatorn för parkeringsanläggningen (ca 4m x 5m) ska placeras i byggnaden på en plats som är tillgänglig för lastbilar. Transformatorn ska anpassas till byggnadens fasad. Vid placeringen av parkeringsanläggningens frånluftsskorsten ska beaktas de bostadsbyggnader som placeras i anslutning till parkeringsanläggningen eller nära denna antingen så att skorstenen placeras tillräckligt långt från bostadsbyggnaderna eller så att skorstenen sträcks ut till bostadsbyggnaderna tak. I bygglovsskedet ska frånluftsskorstenens höjd säkerställas genom en utredning om utsläppens spridning.

ERILLISET PORRASHUONEET YLI 8-KERROKSISSA RAKENNUKSISSA

- 11 § Yli 8-kerroksisissa rakennuksissa poistumiseen tarkoitetut kaksi erillistä porrashuonetta on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti riittävän etäälle toisistaan.

MELUN, ILMANLAADUN JA TUULISUUDEN HUOMIOIMINEN

- 12 § Oleskeluun tarkoitettut parvekkeet, terrassit sekä leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa ja suojata siten, että melutaso ei päivällä ylitä 55 dB eikä yöllä 45 dB.
- Katujen varsilla olevien rakennusten raittiin ilman sisäänottoaukot tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle ja rakennusten pihanpuoleisille sivuille. Katujen varsilla olevien rakennusten parvekkeet on sijoitettava pääasiassa pihanpuoleisille julkisivuille. Katuihin rajautuvien rakennusten katujen puoleisissa asunnoissa tulee olla asuinhuone tai huoneita myös rakennuksen hiljaisella puolella. Koivu - Mankkaan tiehen rajautuvien rakennusten asunnoista saa kuitenkin 35% toteuttaa pelkästään kadulle avautuvina. Kadun puolelle tulevat parvekkeet tulee lasittaa. Merituulentien varrella olevalle, itäisimmälle rakennusalueelle ei saa laittaa parvekkeita kadun puolelle. Katujen varsille rajautuvien rakennusten kattoterassit tulee suojata melulta viherhuoneilla. Rakennuslupavaiheessa voidaan kuitenkin kattohuoneistoille sallia lasitetut parvekkeet tai avoterassit, mikäli tarkennettu meluselvitys osoittaa, että melusuojaus on riittävä.
- Viherhuoneet tulee toteuttaa ilmatiiwiillä lasituksella, ne voivat olla lämmintä tai puolilämmintä tilaa ja ne saa rakentaa kerrosalan lisäksi. Vähintään puolet lasituksesta on oltava avattavissa. Viherhuoneen julkisivupinta on toteutettava pääosin läpinäkyvänä.
- Toria, pihojen ja kansien oleskelualueita sekä sisäänkäyntejä tulee suojata tuulelta kasvillisuudella ja tuulensojarakenteilla. Kaava-alueelle laadittu yhtenäinen ympäristösuunnitelma osoittaa suojakasvillisuudelle ja -rakenteille likimääräiset paikat.

- 13 § Maanalaisen pysäköintilaitoksen tai metron ilmanvaihtojärjestelmien melu ei saa ylittää 45 dBA rakennuksen ulkopuolella.

SEPARATA TRAPPHUS I BYGGNADER MED FLER ÄN 8 VÅNINGAR

I byggnader med fler än 8 våningar ska de två separata trapphus som är avsedda för utrymning placeras på ett ändamålsenligt sätt tillräckligt långt ifrån varandra.

BEAKTANDE AV BULLER, LUFTKVALITET OCH VIND

För vistelse avsedda balkonger, terrasser samt lek- och uteplatser ska placeras och skyddas så att bullernivån dagtid inte överskrider 55 dB och nattetid 45 dB.

Öppningarna för friskluftsintag i byggnaderna längs gatorna ska placeras så högt som möjligt och i byggnadernas sidor mot gården. Balkongerna i byggnaderna längs gatorna ska placeras huvudsakligen på fasaderna mot gården. I byggnaderna som gränsar till gatorna ska bostäderna mot gatan också ha ett eller flera bostadsrum mot byggnadens tysta sida. I byggnaderna som gränsar till Björkmankansvägen får dock 35 % av bostäderna förverkligas enbart vettande mot gatan. Balkongerna mot gatan sak glasas in. På den ostligaste byggytan invid Havsvindsvägen får inte byggas balkonger mot gatan. I de byggnader som gränsar till gatorna ska takterrasserna skyddas mot buller med vinterträdgårdar. I bygglovsskedet kan dock för takvåningarna tillåtas inglasade balkonger eller öppna terrasser, om en preciserad bullerutredning visar att bullerskyddet är tillräckligt. Vinterträdgårdarna ska förverkligas med lufttäta glasväggar, de kan utgöra varmt eller halvvarmt utrymme och de får byggas utöver våningsytan. Minst hälften av glasväggarna ska gå att öppna. Vinterträdgårdens fasadyta ska huvudsakligen vara genomskinlig.

Torg, gårdsplaner och däckens vistelseområden samt entréerna ska skyddas mot vind med växtlighet och vindskyddskonstruktioner. En för kvartersområdet uppgjord enhetlig landskapsplan visar de ungefärliga platserna för skyddsvegetationen och -konstruktionerna.

Bullret från ventilationssystemen för den underjordiska parkeringsanläggningen eller metron får inte överskrida 45 dBA utanför byggnaden.

ENERGIATEHOKKUUS JA UUSIUTUVAT ENERGIARATKAISUT

14 § Alueen rakentamisessa noudatetaan kaupungin hyväksyttäväksi tulevaa energiasuunnitelmaa. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Energiataloudellista kokonaisuutta edistävät energiaratkaisut tulee mahdollistaa alueen toteutuksessa. Kaava-alueella sallitaan maalämpö- ja maakylmäjärjestelmien rakentaminen. Järjestelmien rakentamisessa on huomioitava metrotunnelin ja -aseman tarvitsemat tilat ja suojaetäisyydet. Julkisivuissa tulee suosia passiivisia aurinkosuoja.

TULVAVAARAN JA POHJAVEDEN HUOMIOIMINEN

15 § Alue sijaitsee merenrannan tulvariskialueella. Kaavan mukainen yhteys maanalaisiin tiloihin on toteutettava niin, että tiloihin johtavan kadun ja ajoluiskan alkujen reunoinneen on lähdettävä vähintään tasolta +3.75 (N 2000). Asuntojen ja liiketilan lattiapintojen on oltava vähintään tasossa +3.85 (N 2000). Rakenteissa on varauduttava tulva-vaaraan asianmukaisin toimenpitein.

16 § Kellarit ja maanalaiset rakenteet on vesieristettävä vähintään + 2.85 (N 2000) tasoon asti, jotta alueen rakentamien ei aiheuta pohjaveden laskemista ympäristössä. Maanalainen rakentaminen edellyttää pohjaveden hallintaselvitystä, joka tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

MUUNTAMOT

17 § Sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tulee sijoittaa rakennusten yhteyteen siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Tilat saa rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

YLEISTÄ

18 § Tonttien leikkipaikat, jätehuoltotilat, autopaikat, ajoluiskat, huoltoreitit, pelastustiet sekä asumista palvelevat yhteis- ja aputilat saa kiinteistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön alueelle.

19 § Kaava-alueelle on laadittu lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma sekä maankäytön-suunnitelma, jotka tähtäävät muotokieleltään yhtenäiseen ja laadultaan korkeatasoiseen ympäristöön.

ENERGIEFFEKTIVITET OCH LÖSNINGAR MED FÖRNYBAR ENERGI

Vid områdets bebyggande följs en energiplan som ska godkännas av staden. Vid områdets planering ska fästas särskild uppmärksamhet vid uppnåendet av god energieffektivitet hos byggnaderna. Energilösningar som främjar en energiekonomisk helhet ska möjliggöras vid förverkligandet av området. I planområdet tillåts byggande av jordvärme- och jordkylsystem. Vid byggandet av systemen ska beaktas de utrymmen och skyddsavstånd som behövs för metrotunneln och -stationen. I fasaderna ska gynnas passiva solskydd.

ÖVERSVÄMNINGSRISK OCH BEAKTANDE AV GRUNDVATTNET

Området ligger vid havet i område med risk för översvämning. Den i planen upptagna förbindelsen till de underjordiska utrymmena ska förverkligas så att början av den till utrymmena ledande gatan och körrampen och dess kanter ska utgå minst från nivån +3.75 (N 2000). Golvytan i bostäderna och affärsutrymmet ska ligga minst på nivån +3.85 (N 2000). I konstruktionerna ska göras reservering för översvämningsrisken med ändamålsenliga åtgärder.

Källare och underjordiska konstruktioner ska vattenisolerats minst till nivån +2.85 (N 2000) för att områdets byggande inte ska förorsaka en sänkning av grundvattnet i omgivningen. Det underjordiska byggandet förutsätter en utredning om grundvattenkontrollen som ska presenteras i anslutning till ansökan om bygglov.

TRANSFORMATORER

Transformatorutrymmena för eldistribution ska placeras i anslutning till byggnaderna så att till dem kan garanteras god tillgänglighet. Utrymmena får byggas utöver den i planen antecknade byggrätten.

ALLMÄNT

Tomternas lekplatser, avfallshanteringsutrymmen, bilplatser, körramper, service-rutter, räddningsrutter samt gemensamma och hjälputrymmen som betjänar boendet får på basen av avtal mellan fastigheterna också placeras på annan fastighets område.

För planområdet har utarbetats en närmiljö- och kvartersplan samt en markanvändningsplan vilka strävar till en miljö av hög kvalitet och med enhetligt formspråk.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.
På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Esbo stadsplaneringscentral



Torsti Hokkanen
kaupunkisuunnittelupäällikkö
stadsplaneringschef

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.4.2013 (pöytäkirjan 63 §).
Godkänd i stadsfullmäktige den 29.4.2013 (63 § i protokollet).

	Kv		29.4.2013
	Kh		25.3.2013
	Ksl, korjattu	<i>Kaisa Rauhalampi</i>	26.2.2013
	Tarkistettu	<i>Kaisa Rauhalampi</i>	14.2.2013
	Nähtävillä MRA 32§		3.12.2012-7.1.2013
	Ksl, korjattu		14.11.2012
	Tarkistettu	<i>Kaisa Rauhalampi</i>	5.11.2012
	Ksl, palautti		25.4.-13.6.2012
	Tarkistettu	<i>Kaisa Rauhalampi</i>	16.4.2012
	Nähtävillä MRA 27§		19.12.2011-19.1.2012
	Ksl		30.11.2011
958/10.02.03/2011	Tarkistettu	<i>Kaisa Rauhalampi</i>	21.11.2011
	Nähtävillä MRA 30§		20.12.2010-26.1.2011
4240/503/2007	Kp	<i>Kari Moilanen</i>	9.12.2010
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 211201	Piir.nro 6348
	Asemakaavayksikkö Detaljplaneenheten	Mittakaava 1:1000	Asianro 958/10.02.03/2011
Jousenpuisto Asemakaavan muutos		Piirtäjä AW, MMa, SLe	Paiväys 9.12.2010
		Suunnittelija KRa	Arkistotunnus 10 02
PW:arkisto/2_Vahvistuneet/suur-Tapiola/211201.dgn			