

Piirustus n:o 5402, päivätty 11.3.1997, muutettu 25.8.1998

AK. 10:33

Espoo

Maari III

10. kaupunginosa, Otaniemi

Osa kortteleista 10018 ja
10039 sekä
katu- ja virkistysalueet
Asemakaava

Maarinranta ja muutos

10. kaupunginosa, Otaniemi
Osa korttella 10018 sekä
puistoalueet
Asemakaavanmuutos

Maari


10. kaupunginosa, Otaniemi
Kortteli 10019 ja
katualue
Asemakaavanmuutos

Maari II

10. kaupunginosa, Otaniemi
Kortteli 10039

Asemakaavanmuutos

Mittakaava 1:1000



Ritning nr 5402, daterad 11.3.1997, ändrad 25.8.1998

Esbo

Maren III

10 stadsdelen, Otnäs

Del av kvarteret 10018 och
10039 samt
gatu- och rekreationsområden
Stadsplan

Marstranden och ändring

10 stadsdelen, Otnäs
Del av kvarteret 10018 samt
parkområden
Stadsplaneändring

Maren

10 stadsdelen, Otnäs
Kvarteret 10019 och
gatuområdet
Stadsplaneändring

Maren II

10 stadsdelen, Otnäs
Kvarteret 10039

Stadsplaneändring

Skala 1:1000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:



Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennuksia varten.
Ks. 1-2 §, 4-6 §.



Toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialue.
Toimistorakennuksia saa rakentaa enintään 70 % rakennusoikeudesta.
Ks. 2-9 §.



Toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialue.
Ks. 2 §, 4-8 §, 10 §.



Puistoalue, joka tulee toteuttaa ja hoitaa niin, että alueen luonnonmukainen rantavyöhyke-luonne säilyy.



Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen.



3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.




Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.



Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.



Ohjeellinen tontin raja.



Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.



Kaupunginosan numero.



Kaupunginosan nimi.



Korttelin numero.

STADSPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet avsett för högskole- och forskningsanstaltsbyggnader.
Se 1-2 §, 4-6 §.

Kvartersområde för kontors- samt högskole- och forskningsanstaltsbyggnader.
Kontorsbyggnader får byggas högst 70 % av byggnadsrätten.
Se 2-9 §.

Kvartersområde för kontors- samt högskole- och forskningsanstaltsbyggnader.
Se 2 §, 4-8 §, 10 §.

Parkområde, som bör förverkligas och underhållas så, att områdets karaktär av naturlig strandzon bevaras.

Genomfarts- eller infartsväg med tillhörande skydds- och siktområde.

Linje 3 m utanför det planområde som fastställelsen gäller.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Bestämmelsegräns.

Riktgivande bestämmelsegräns.





Riktgivande tomtgräns.


Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer

Stadsdelsnamn.


Kvartersnummer.

OTANIEMEN	Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.	Namn på gata, öppen plats, torg eller park.
57000	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
IV	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun tai päällekkäisten pysäköintitasojen enimmäismäärän.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav, eller det maximala antalet parkeringsplan ovanpå varandra.
+1.5	Maanpinnan tai pihatason likimääräinen korkeusasema.	Ungefärlig mark- eller gårdsplanshöjd.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
	Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun tai lukusarjan osoittama rakennusoikeus sijoittuu.	Beteckning, som anger de byggnadsytor till vilka förläggs den byggnadsrätt, som det arabiska talet eller talserien anger.
	Ohjeellinen rakennusala.	Instruktiv byggnadsyta.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.	För underjordisk ledning reserverad del av område.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon vähintään 50 % rakennuksen julkisivusta on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som minst 50 % av byggnadens fasad bör tange- ra.
	Merkintä osoittaa sen rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dB(A).	Beteckningen anger att mot denna sida av byggnadsytan bör byggnadens ytterväggars samt fönsters och andra konstruktioners ljudisolering mot trafikbuller vara minst 00 dB(A).
	Alueen osa, joka on kehitettävä suojaviher- vyöhykkeeksi.	Del av område, som bör planteras på att det utgör en skyddsgrönzon.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som bör planteras.
	Korttelialueen osa, joka on viheralueena varattava yleistä virkistystä varten.	Del av kvartersområde som bör reserveras som grönområde för allmän rekreation.
	Istutettava puurivi. Puiden tulee olla istutettaessa vähintään 3 metrin mittaisia ja niiden etäisyys toisistaan saa olla enintään 7 m.	Trädrad som bör planteras. Träden bör vara minst 3 meter höga när de planteras, och deras avstånd från varandra får vara högst 7 m.
	Katu.	Gata.




~~Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.~~

~~Riktgivande för gång- och cykeltrafik reserverad del av område.~~




Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu korttelin osa, yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.

För allmän gångtrafik och cykeltrafik reserverad del av kvarter, förbindelsen bindande, läget riktgivande.




Pysäköimispaikka.

Parkeringsplats.



Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Riktgivande parkeringsplats.



Ohjeellinen puistossa tai korttelialueella oleva alueen osa, joka tulee säilyttää tai kehittää kosteikko- ja vesiaiheena.

Riktgivande i park eller på kvartersområde belägen kvartersdel som bör bevaras eller utvecklas som våtmarks- och vattenmotiv.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där utfart är förbjuden.



Veckointä osoittaa korttelialueen, jossa poislutuksia ja muita selviä tai tärkeitä aiheuttavia töitä ei saa tehdä 1.4.-31.8. välisenä aikana.

Beteckningen anger det kvartersområde där påslagning av andra arbeten, som orsakar buller eller vibrationer inte får göras mellan 1.4.-31.8.

1 §	Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä.	Som byggnademas huvudsakliga fasadmateriäl bör användas rött tegel.
2 §	Tontille saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten.	På tomten för byggas bostäder endast för den personal som är nödvändig för fastighetens skötsel.
3 §	Kortteliin saa sijoittaa yhden päivittäistavara-kaupan ja erikoismyymälöitä kerrosalaltaan yhteensä korkeintaan 1 200 k-m ² .	Inom kvarteret får byggas en dagligvaruaffär och specialaffärer med tillsammans högst 1 200 v-m ² våningsyta.
4 §	Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: - asunnot 1 ap/100 k-m ² - opetus- ja tutkimus-tilat 1 ap/120 k-m ² - toimistot 1 ap/70 k-m ² - liiketilat 1 ap/50 k-m ² - varastotilat 1 ap/150 k-m ² .	Bilplatser bör byggas enligt följande: - bostäder 1 bilplats/100 v-m ² - undervisnings- och forskningsutrymmen 1 bilplats/120 v-m ² - kontor 1 bilplats/70 v-m ² - affärsutrymmen 1 bilplats/50 v-m ² - lagerutrymmen 1 bilplats/150 v-m ² .
5 §	Autopaikat on rakennettava p-pysäköimispaikoille tai rakennusaloille. Korttelialueelle yhteen tasoon rakennettavat autopaikat on ympäröitävä ja jäseneltävä puu- ja pensasistutuksin.	Bilplatserna bör byggas på p-parkeringsplatserna eller byggnasytorna. Bilplatserna som byggs i ett plan inom kvartersområdet bör inhägnas och uppdelas med träd- och buskplanteringar.
6 §	Korttelin, korttelinosan tai alueen aitaaminen on kielletty. Rakennuslupaviranomaisella on kuitenkin valta myöntyä aitaamiseen, milloin se vaarallisen maastokohdan, vaarallisen alueen tai melun takia on katsottava tarpeelliseksi.	Inhägnande av kvarter, kvartersdel eller område är förbjudet. Byggnadstillståndsmyndigheten äger dock befogenhet att samtycka till inhägnande, där detta på grund av farligt ställe i terrängen, farligt område eller buller bör anses nödvändigt.
7 §	Rakennuksen tai sen osan ylimmän kerroksen yläpuolella olevaan tilaan saa rakentaa henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja sosiaali- ja virkistyskäyttötiloja enintään 2 % kaavassa annetun rakennusoikeuden lisäksi. Yksi yksikkö saa olla korkeintaan 400 k-m ² .	I byggnad eller byggnadsdel får i utrymme ovanpå högsta våningen byggas rum för personalens social- och rekreatiöändamål högst 2 % utöver den i planen angivna byggnadsrätten. En enhet får vara högst 400 v-m ² .
8 §	Rakennusten on rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeuduttava ympäristöön.	Byggnaderna bör till byggnadssätt och placering anpassas till omgivningen.
9 §	Autopaikoista vähintään 50 % tulee sijoittaa rakennukseen, rakennuksen alle tai pysäköintilaitoksiin. Autopaikat saadaan rakentaa rakennusoikeuden lisäksi kolmeen tasoon. Korttelinosan pinta-alasta on 30 % säilytettävä puilla ja pensilla istutettavana alueen osana.	Av bilplatserna skall minst 50 % placeras i byggnaden, under byggnaden eller i parkeringsanläggningar. Bilplatserna får byggas utöver byggnadsrätten i tre plan. Av kvartersdelens areal bör 30 % bevaras som del av område som skall planteras med träd och buskar.
10 §	Autopaikoista vähintään 35 % tulee sijoittaa rakennukseen, rakennuksen alle tai pysäköintilaitoksiin. Autopaikat saadaan rakentaa rakennusoikeuden lisäksi kahteen tasoon. Autopaikkoja saa sijoittaa samassa korttelissa toisen tontille.	Av bilplatserna skall minst 35 % placeras i byggnaden, under byggnaden eller i parkeringsanläggningar. Bilplatserna får byggas utöver byggnadsrätten i två plan. Bilplatser får placeras på annans tomt i samma kvarter.

Asemakaava ja asemakaavanmuutos koskee sekä kunnan että valtion ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta.
Stadsplanen och stadsplaneändringen gäller område som är infört i kommunens och statens fastighetsregister.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö
Esbo stadsplaneringscentral, stadsplaneenheten



Marja Hämäläinen
vt. asemakaavapäällikkö
tf. stadsplanechef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunginvaltuuston 7.12.1998 pöytäkirjan 8 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.
Härmed intygar jag, att stadsplanekartan överensstämmer med stadsfullmäktiges i Esbo beslut 7.12.1998 under 8 § i protokollet.

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:



Onerva Grönlund
Hallinnollinen sihteeri
Administrativ sekreterare

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7 päivänä joulukuuta 1998
Godkänd av stadsfullmäktige den 7.12.1998.

Vahvistettu ympäristöministeriössä 29 päivänä maaliskuuta 2000.
Fastställd i miljöministeriet den 29.3.2000.

	Kv		7.12.1998
	Kh		10.11.1998
	Ksl	AP	3.9.- 24.9.1998
	Tarkistusesitys Ksl:lle	Sen Näm	25.8.1998
	Nähtävillä RakA 39 §		23.2. - 23.3.1998
	Ksl	AP	5.2.1998
	Tarkistettu	Sen Näm	27.1.1998
	Nähtävänä RakA 154 §		14.4. - 16.5.1997
	Ksl	AP	20.3.1997
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral		Alue 221000 Päär.no 5402
	Asemakaavayksikkö Stadsplaneenheten		Mittakaava 1:1000 DNro 00913/97/503
Maari III, asemakaava, Maarinranta muutos, Maarinranta, Maari, Maari II, asemakaavanmuutos		Piirtäjä LS, VT	Päiväys 11.3.1997
		Suunnittelija A-Konsultit LN	Arkistotunnus la 2a /Arkku1