

Espoo

Maarinsolmu

Asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaupunginosan rajan muutos

10. kaupunginosa Otaniemi

Osa korttella 16068, erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueet

12. kaupunginosa Tapiola

Kortteli 12092, liikenne- ja virkistysalueet.

Muodostuu uusi kortteli 12185.

16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola

Osa korttella 16068, erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueet

MUUTETAAN VAHVISTETTUAJA ASEMAKAVAOJA:

Aluenro 210200 Hyväksytty 24.1.1983
Aluenro 210204 Hyväksytty 1.9.1992
Aluenro 211500 Hyväksytty 18.12.2006
Aluenro 212702 Hyväksytty 18.9.1985
Aluenro 213200 Hyväksytty 26.10.1989
Aluenro 213205 Hyväksytty 22.10.1998
Aluenro 213400 Hyväksytty 24.4.1979
Aluenro 220605 Hyväksytty 17.5.1988
Aluenro 220615 Hyväksytty 17.12.2003
Aluenro T1 Hyväksytty 4.2.1947
(Muutunut asemakaavaksi 1.1.2000)
Aluenro T14 Hyväksytty 26.1.1961
(Muutunut asemakaavaksi 1.1.2000)

Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYSIÄ:

AK-1

Asuinkeuhastalojen korttelialue. Alue on varattu opiskelija-asuntoja sekä niihin liittyviä yhteiskäyttötiloja varten. (1-3, 5-11, 13, 15 §)

AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. (1, 3-5, 8, 11, 13 §)

VP

Puisto. (12-13 §)

LT

Maanilan alue. (5, 8, 9, 12-14 §)

LH-1

Huoltoaseman korttelialue. Alueelle saa myös rakentaa kahvila-, ravintola- ja myymälätiloja. (5, 8, 9, 13 §)

EN-1

Energiahuollon korttelialue sähköasemaa varten. (5, 8, 9, 13 §)

EV

Suojavirhalue. (12-13 §)

EV-1

Suojavirhalue. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueella olevat maanlaiset johdot. (12-13 §)

3 metrin kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittava merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, kaukaution, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelämetreinä.

III

Rakennusala.

Auton säilytyspaikan rakennusala.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue.

32dB

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että kyseisen rakennusalan sivun puolelsten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painoteltu erotus on vähintään numeroarvon mukainen.

Katu. (12 §)

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen, yhteys siltova.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Esbo

Marknuten

Detaljplan och detaljplaneändring
Ändring av stadsdelsgränsen

Stadsdel 10, Otnäs

Del av kvarter 16068, special-, gatu-, trafik- och rekreationsområden

Stadsdel 12, Hagalund

Kvarter 12092, trafik- och rekreationsområde. Bildas nytt kvarter 12185.


Stadsdel 16, Norra Hagalund

Del av kvarter 16068, special-, gatu-, trafik- och rekreationsområden

DE FASTSTÄLLDA DETALJPLANERNA ÄNDRAS:

Områdesnr 210200 Godkänd 24.1.1983
Områdesnr 210204 Godkänd 1.9.1992
Områdesnr 211500 Godkänd 18.12.2006
Områdesnr 212702 Godkänd 18.9.1985
Områdesnr 213200 Godkänd 26.10.1989
Områdesnr 213205 Godkänd 22.10.1998
Områdesnr 213400 Godkänd 24.4.1979
Områdesnr 220605 Godkänd 17.5.1988
Områdesnr 220615 Godkänd 17.12.2003
Områdesnr T1 Godkänd 4.2.1947
(Har ändrats till en detaljplan 1.1.2000)
Områdesnr T14 Godkänd 26.1.1961
(Har ändrats till en detaljplan 1.1.2000)

Mittakaava 1:1000



DETALJPLANEOTECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

AK-1

Kvartersområde för flervåningshus. Området reserveras för studentbostäder samt till dessa anslutna gemensamma lokaler. (1-3, 5-11, 13, 15 §)

AR

Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. (1, 3-5, 8, 11, 13 §)

VP

Park. (12-13 §)

LT

Område för landsväg. (5, 8, 9, 12-14 §)

LH-1

Kvartersområde för servicestationer. På området får även byggas cafe-, restaurang- samt affärsutrymmen. (5, 8, 9, 13 §)

EN-1

Kvartersområde för energiförsörjning avsett för elstation. (5, 8, 9, 13 §)

EV

Skyddsgrönområde. (12-13 §)

EV-1

Skyddsgrönområde. Vid byggandel ska underjordiska ledningar i området beaktas. (12-13 §)

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktigivande gräns för område eller del av område.

Kryss på beteckning anger att beteckningen sloopas.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antelet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Byggnadsyta.

Byggyta för förvaringsplats för bil.

Riktigivande lek- och uteplats.

Det i beteckningen ingående siffervärdet anger att ytterväggar, fönster och andra konstruktioner mot friv. sida av byggytan ska vara sådana att A-viktade skillnadn mellan den ljudnivå som från trafikn riktas mot fasaden och den inne i bostadsrummen uppfattade ljudnivån motsvarar minst siffervärdet.

Gata. (12 §)

För gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

För gång- och cykeltrafik reserverad del av område. Läget riktigivande, förbindelsen bindande.

Till läget riktigivande filutsläsd.

Ajoyhteys, sijainti ohjeellinen.

Körförbindelse, riktigivande läge.

Gata/väg reserverad för kollektivtrafik. Området ska byggas som en tomtet tills spårvägen byggs.

Alueen osa, jonka metsäisen luonne tulee säilyttää niin, että puustoa tarpeen mukaan uudistetaan ja sitä hoidetaan maisemanhoidollisten periaatteiden mukaisesti.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä tai raskaita rakenteita eikä istutaa puita.

Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

Kadun tai liikennealueen allittava kevyen liikenteen yhteys.

Eritasoristeys.

Ajoneuvollittuun liikimääräinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvollittumää.

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen liikimääräisen sijainnin ja luku-arvo sen yläreunan liikimääräisen korkeus-aseman tien pinnasta.

Sijainniltaan ohjeellinen alueen osa, jolle tulee rakentaa hulevesien viivytämiseen ja puhdistamiseen varattu allas, pannaanne tai kosteikko.

Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuuri-historiallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi. Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Näiden korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen omaperäisyyt ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja, värejä ja rakentamistapoja. Toimenpiteistä on aina neuvoteltava rakennusvalvonnan kanssa.

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pääantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamista sen ryhtymisiä.

Kaupunkikuvallisesti tärkeä katuympäristö ja siihen liittyvät etupiha-alueet. Alueilla olemassa oleva puusto, pensaat ja muu kasvillisuus samoin kuin alueilla sijaitsevat pergolat, yrtteraportaat, altaat tai kiveykset tulee säilyttää, hoitaa ja tarvittaessa uudistaa alueen rakennetun ympäristön arvojen mukaisesti.

Pysäköinti

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- asunnot 1 ap / 95 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto
- opiskelija-asunnot 1 ap / 170 k-m²
- kytketyt asuinpienlatot 1 ap / 85 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap / asunto

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vähintään kaksi liikkuimusteisten autopaikkaa ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden.

Pyöräpaikkoja (pp) on toteutettava vähintään seuraavasti:

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto
- opiskelija-asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 1 pp / asunto

Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuihin ja lukittaviissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhyt- aikaiseen pyöräpysäköintiin ulkotiloissa.

LISÄRAKENNUSOIKEUS

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat
- asukkaiden yhteistilat
- porrashuoneiden sekä porrashuoneeseen ja hissin liittyvän käytävänosan 20 m² yllätilan osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta

- jätahuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
- pysäköintitilat
- alueen sähköjakelun vaatimat muuntamo-tilat

Nämä tilat eivät milloika auto- ja polkupyörä-paikkoja.

RAKENTAMISEN TAPA

AK-1-korttelialueella: Rakennusten massoiteluun, julkisivujen jäsentelyn ja materiaalien tulee luontua Tapiolan valtakunnallisesti merkittävään ympäristöön. Julkisivujen tulee olla pääosin vaaleita ja materiaalien kestävää ja korkeatasoista. Rakennuksen tulee olla julkisivullaan ja rungoiltaan pääosin puuta.

Julkisivuissa ei saa olla yli kerroksen korkeisia yhtenäisiä heljastavia lasipintoja lukuun ottamatta näitä, ilmanvaihdonet ja muut tekniset tilat tulee käsitellä laadukkaalla tavalla osana rakennuksen arkkitehtuuria.

Korttelissa saa kerrosluvun yläpuolelta tarvittaessa rakentaa teknisiä tiloja. Näitä teknisiä kerroksia ei lueta kaavan tarkoituksiksi kerroksiksi, vaan ne voidaan toteuttaa kaavaan merkityn kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi.

Rakentamattomat korttelialueen osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina tai pysäköintiin, on istutettava. Pihalle tulee istuttaa myös suoreksi kasvavia puita. Pihan pinnotteissa tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja.

Virkistysalueisiin rajautuvien tonttien ja tontin- osien istutukset ja mahdolliset tukimuutit tulee suunnitella siten, että korttelialue liittyy mahdollisimman luonnollisesti viereiseen viheralueeseen. Mahdollisten tukimuurien laatu- tason tulee olla samaa rakennuksen kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sujuvin ja turvallisiin kulkureitteihin.

Pysäköintialueet tulee jäsentää puu- ja pensas- istutuksiin pienempiin osiin. Istutettavat alueet tulee toteuttaa useamman puun kokonaisuutuksina.

AR-korttelialueella: Kortteli-, katu- ja puistoalueita tulee säilyttää, hoitaa ja tarvittaessa uudistaa akuperäisen suunnitelman tai toteutuksen luonteen mukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle om- maisiin hienovaraisiin maisemamuuttoluihin, luonteenomaisiin materiaaleihin, rakenteisiin, pinnotteisiin, ulkovalaisimiin y.m. rakennelmiin sekä tyypillisiin kasvilajeihin ja istutusryhmiin. Kortteli-, katu- ja puistoalueiden välisten rajojen ei tule näkyä maastossa. Tontteja ei saa ajdeta rakennelmiin.

Körförbindelse, riktigivande läge.

Gata/väg reserverad för kollektivtrafik. Området ska byggas som en tomtet tills spårvägen byggs.

Alueen osa, jonka metsäinen karaktär ska bevaras så att trädbeståndet förnyas vid behov och sköts enligt principer för landskapsvård.

Riktigivande parkeringsplats.

För underjordisk ledning reserverad del av område. På området som reserverats för under- jordisk ledning får inte fasta eller tunga konstruk- tioner placeras eller träd planteras.

Gång- och cykelförbindelse över gata eller trafikområde.

Gång- och cykelförbindelse under gata eller trafikområde.

Planskild korsning.

Ungefärligt läge för in- och utfart.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Området ska förses med bullerskydd. Beteckningen anger skyddets ungefärliga placering och talvärdet det ungefärliga höjdläget för dess övre kant från ytan av vägen.

Till läget riktigivande del av området som reserve- rats för en bassäng, en sänka, eller en värmk för fördrjning och rengöring av dagvatten.

Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuuri-historiallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi. Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Näiden korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen omaperäisyyt ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja, värejä ja rakentamistapoja. Toimenpiteistä on aina neuvoteltava rakennusvalvonnan kanssa.

Byggnad som skall skyddas pågrund av sitt kulturhistoriska och arkitektoniska eller stads- bildmässiga värde. Byggnaden får inte rivas. Skyddsbestämmelsen gäller fasader och vattentak. Vid reparaton och ändring av dessa skall byggnadens karak- tärsdrag bevaras och användas ursprungliga eller motsvarande material, färger och byggsätt. Om åtgärderna skall alltså förmändas med byggnadstillsynen.

Markområde som skall saneras/istandsättas. Den förenoade marken skall istandsättas innan byggande inleds.

Stadsbildsmässigt viktig gatumiljö med anslutan- de förgårdar. På områdena skall existerande trädbestånd, buskar och annan växtligt liksom också på områdena belagda pergolar, yrtterap- por, bassänger eller stenläggningar bevaras, värdas och vid behov förnyas i enlighet med den byggda miljös värden.

Av de 50 första obligatoriska bilplatserna ska minst två reserveras för invalkfordon, och därefter en plats per påbörjade 50 bilplatser.

Minsta antelet cykelplatser (cp) som ska byggas:

- 1 bp / 95 v-m² för bostäder, men minst 0,5 bp / bostad
- 1 bp / 170 v-m² för studentbostäder
- 1 bp / 85 v-m² för kopplade småhus, men minst 1 bp / bostad

Alla cykelplatserna enligt minimikravet ska placeras i läsbära utrymmen med tak. Dessutom ska det anvisas platser för kortvarig cykelparkering utomhus.

EXTRA BYGGRÄTT

Utöver den byggrätt som antecknats i detalj- planen får det byggas:

- bostadsväsa förråd utanför bostäderna
- gemensamma utrymmen
- yta i trapphuset och i korridor som ansluter till detta och till hissen
- yta för väning om det ökar trivseln och om väningssvatsats får tillräckligt dagljus

- lokaler för återvinning och fastighetsskötsel
- garage
- transformatorrum som krävs för eldistribution i området

Dessa lokaler påverkar inte det minsta antelet bil- och cykelplatser.

BYGGNADSSÄTT

På AK-1-kvartersområde: Husen ska till utseende och material harmonise- ra med den byggda kulturmiljön av riksintresse i Hagalund. Fasader ska huvudsakligen vara ljus och fasadmaterialetn ska vara hållbara och hög- klassiga. Byggnaderna ska till fasaderna och stommen huvudsakligen vara av trä.

Fasaderna får inte ha över en väning höga en- helteiga, reflekterande glasföytor på grund av att faglarna riskerar att krocka. Ventilationsmaskin- nerna och övriga tekniska utrymmen ska utgåra en högklassig del av husets arkitektur.

I kvarter får ovanför väningstaket vid behov byggas tekniska utrymmen. Dessa tekniska väningar räknas inte till de i planen avsedda väningarna utan de kan förverkligas utöver det i planen antecknade väningstaket och byggart.

På AK-1 kvartersområde: Området som förlöir obebyggda och som inte används som vågområde, lekplatser, rekreations- område eller parkeringsplatser ska planteras. På gården ska det även planteras träd som växer sig stora. På gården skall beläggning som släpper igenom vatten gynnas.

På de tomtar och tomtdelar som gränsar till rekreationsområdena ska planteringsarna och möjliga stödmurar planeras så att kvartersområdet så naturligt som möjligt anknyter till grönområdet bredvid. Möjliga stödmurar och deras material ska hålla samma kvalitetsnivå som byggnaderna. Skärskild uppmärksamhet skall ägnas åt smidiga och säkra förbindelser.

Parkeringsplatsen ska delas upp med träd- och buskplanteringar.Planteringen ska bestå av dungar med flera träd.

AR-kvartersområde: Kvarters-, gatu- och parkområdena skall bevaras, skötas och vid behov förnyas i enlighet med karaktären i den ursprungliga planen eller utförandet. Skärskild uppmärksamhet skall fästas vid för området typiska inreåmda terängsbe- arbetningar, karaktäristiska material, konstrukti- ner, ytbeläggningar, utomhusarmaturer m.fl. an- läggningar samt vid typiska växterarter och plan- teringsgrupper. Gränserna mellan kvarters-, gatu- och parkområden skall inte synas i terrängen. Tomterna får inte inlågñas med konstruktioner.

PYSÄKÖINTIALUEET AR-KORTTEILIALUEELLA

4 §

Pysäköintialueet tulee maastouttaa osaksi puisto- maista ympäristöä. Alueiden rakentamisessa tulee säilyttää olemassa olevaa puustoa ja auto- paikat tulee sijoittaa luontevasti lomittain puu- kasvillisuuden kanssa.

HULEVEDET

5 §

AK-1, AR, LH-1 ja EN-1-korttelialueilla: Vettä läpäisemättömillä pinnolla tulevia hule- vesiä tulee viivyttaa alueella siten, että viivytys- painanteiden, -attaiden tai -sä