


AK. 21:10

Piirustus n:o 6495, päivätty 1.6.2009 , muutettu 12.10.2009

Espoo
Suurpelto I, muutos

21. kaupunginosa, Henttaa
Osa korttelia 21029, kortteli
21048 ja katualuetta
Asemakaavan muutos

Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA
-MÄÄRÄYKSIÄ



Asuinkerrostalojen korttelialue.
§§ 1-10.



Autopaikkojen korttelialue.
§ 1, 6.



3 metriä kaava-alueen rajan
ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja
alueen raja.



Osa-alueen raja.



Tontin raja.



Risti merkinnän päällä osoittaa
merkinnän poistamista.

21

Kaupunginosan numero.

HENT

Kaupunginosan nimi.

21029

Korttelin numero.

PIILIPUUNTIE

Kadun, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

6000

Rakennusoikeus kerrosalaneliö-
metreinä.

V

Roomalainen numero osoittaa
rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Ritning nr 6495, daterad 1.6.2009 , ändrad 12.10.2009

Esbo
Storåkern I, ändring

Stadsdel 21, Hemtans
Del av kvarteret 21029, kvarteret
21048 och gatuområde
Detaljplaneändring

Skala 1:1000

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

Kvartersområde för flervåningshus.
§§ 1-10.

Kvartersområde för bilplatser.
§ 1, 6.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att
beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.









Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på gata, öppen plats, torg, park
eller annat allmänt område.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del därav.

	Rakennusala.	Byggyta.
	Ohjeellinen rakennusala.	Riktgivande byggyta.
	Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.	Riktgivande byggyta där transformator får placeras.
	Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennus-oikeus sijoittuu.	Beteckningen anger de byggytor till vilka den med arabisk siffra angivna bygg-rätten förläggs.
	Pääasiallisesti tai kokonaan maanalainen tila, johon saa sijoittaa teknisiä, huolto-, varasto-, pysäköinti- ja väestönsuojatiloja. Maanalaiset tilat saa rakentaa yhtenäisinä laitoksina kiinteistöjen rajoista riippumatta siten, että tonttien välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Ajoyhteydet huolto ja pysäköintitiloihin saa järjestää toisen tontin kautta.	Huvudsakligen eller helt underjordiskt utrymme i vilket får placeras tekniska utrym-men, underhålls-, lager-, parkerings- och skyddsrumsutrymmen. De underjordiska utrymmena får byggas som enhetliga an-läggningar oberoende av fastighetsgräns-erna så att gränsväggar mellan tomterna inte behöver byggas. Körförbindelserna till underhålls- och parkeringsutrymmena får ordnas via annan tomt.
	Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalai-siin tiloihin johtavan ajoluiskan.	Del av område på vilket får placeras kör-ramp till de underjordiska utrymmena.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus lukuun ottamatta sen ensimmäistä kerrosta on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggytan som byggnaden förutom dess första våning skall tangera.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som skall planteras.
	Puilla ja pensailta istutettava alueen osa.	Del av område där träd och buskar skall planteras.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.	Gata reserverad för gång- och cykel-trafik.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.
(21029, 21048)	Suluissa olevat numerot LPA-korttelialu-eella osoittavat korttelit, joiden autopaik-koja alueelle saa sijoittaa.	Siffrorna inom parentes på LPA-kvarters-området anger de kvarter vilkas bilplatser får placeras på området.
1 §	Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään seuraavasti AK- korttelialueet: 1 ap / 85 m2 asuntokerrosalaa Autopaikkojen rakentamisvelvoite lasketaan kaavakarttaan merkitys-tä kerrosalasta. Autopaikkoja saa kiinteistöjen välisin sopimuksin si-joiittaa myös toisen tontille. Pihakan-sirakenteet tulee maastouttaa ja istut-taa niin, että piha- ja oleskelutilat liit-tyvät luontevasti ympäristön maas-toon ja maisemaan. Pysäköintialueet tulee jäsentää puu- ja pensasistutuksin.	Bilplatser skall byggas minst enligt följande: AK-kvartersområden: 1 bp / 85 v-m ² bostadsvåningsyta Skyldigheten att bygga bilplatser räknas enligt den i plankartan an-tecknade våningsytan. Bilplatser får på basen av avtal mellan fas-tigheterna placeras också på annan tomt. Gårdsdäckskonstruk-tionerna skall inarbetas i landskapet och planteras så att gårds- och vis-telseområdena på ett naturligt sätt ansluter sig till den omgivande ter-rängen och landskapet. Parkerings-områdena skall indelas med träd- och buskplanteringar.

- 2 § Asuinrakennusoikeudesta saa käyttää työtilojen rakentamiseen 10 %.
- 3 § Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa väestönsuojan ja teknisiä tiloja sekä porrashuoneisiin tilaa, joka porrastaso kohti ylittää 15 k-m². Porrashuoneen 15 k-m² ylittävän tilan tulee lisätä porrashuoneen viihtyisyyttä ja valoisuutta. Tila ei saa olla käytävämäistä. Sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tulee sijoittaa maantasoon siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa enintään 15 % kerrosalasta asumista palvelevia, asunnon ulkopuolisia asunto- ja rakennuskohtaisia aputiloja mukaan lukien harrastus- ja saunatilat, palveluteiset, viherhuonetilat tai lasitetut terassit.
- 4 § Katuun rajautuvan korttelin piha-alue tulee rakentaa vähintään samaan tasoon katualueen kanssa. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,5 m viereisen katu- tai piha-alueen pinnan yläpuolella.
- 5 § Asuinrakennukset ovat noppamaisia ja toisistaan irti sijaitsevia lukuun ottamatta korttelin 21048 eteläreunaa. Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla rakennettuja. Rakennusten julkisivujen tulee olla muurattuja, tiilimuurauksen päälle rapattuja tai puuverhottuja julkisivuja.
- 6 § Korttelialueilla on kaikki ne rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä leikkipaikoina, kulkuteinä tai pysäköintiin, istutettava.
- 7 § Alueen pohjavesipinta on lähellä maanpintaa. Kellaritilojen rakentaminen edellyttää rakennuskohtaista pohjavedenhallintaselvitystä, joka tulee tehdä rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Tonttien pintakuivatus tulee hoitaa hallitusti ympäröivien yleisten alueiden viemärintiin.
- 8 § Puistoon tai katuun kiinni rakennettujen rakennusten perustusrakenteet mukaan lukien salaojitus ja routaeristys saa Espoon teknisen keskuksen luvalla rakentaa puisto- ja katualueen puolelle.
- 9 § Korttelialueelle toteutettavien maanalaisen rakenteiden tulee olla maanpaineisillä varustettuja yleisten alueiden rakenteiden niin vaatiessa.
- 10 § Ennen käyttöönottoa on toteutettava myös piha-alueiden kannalta riittävä melusuojaus.

Av bostadsbyggrätten får för arbetsutrymmen användas 10 %.

Utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan får byggas skyddsrum och tekniska utrymmen samt i trapphusen utryme som per trappnivå överskrider 15 v-m². Den del av trapphuset som överskrider 15 v-m² ska öka trapphusets trivsamtet och ljus. Utrymmet får inte vara korridorlikt. För eldistributionen behövliga transformatorutrymmen ska placeras i marknivån så att till dem kan garanteras lätt tillgänglighet. Utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan får för de olika bostäderna och byggnaderna byggas max 15 % av våningsytan utanför bostäderna belägna hjälputrymmen som betjänar bostäderna, inbegripet hobby- och bastuutrymmen, servicetamburer, vinterträdgårdsutrymme eller inglasat terassutrymme.

Gårdsområdet i det till gatan gränsande kvarteret skall byggas minst i samma nivå som gatan. Golvet i första våningens bostadsrum skall ligga minst 0,5 m ovanför den angränsande gatans eller gårdsområdets yta.

Bostadsbyggnaderna är tärningsformade och åtskilda från varandra förutom i södra kanten av kvarter 21048. Byggnadernas fasader ska vara på platsen murade. Byggnadernas fasader ska ha puts- eller träyta.

På kvartersområdena skall alla de obebyggda tomtdelar som inte används som lekplatser, färdleder eller parkering förses med planteringar.

Områdets grundvattenyta ligger nära markytan. Byggnade av källarutrymmen förutsätter att grundvattenkontrollen utreds för varje byggnad. Detta skall göras i anslutning till ansökan om bygglov. Tomternas utdränning skall på ett kontrollerat sätt styras till de allmänna områdenas avloppsnät.

Grundkonstruktionerna i byggnader som byggs fast i park eller gata får inklusive täckdikning och tjälisolering med Esbos tekniska centrals tillstånd byggas på parkens eller gatuområdets sida.

De inom kvartersområdet förverkligade underjordiska konstruktionerna skall ha jordtrycksväggar då konstruktionerna på de allmänna områdena så kräver.

Före ibrukttagandet ska ett också för gårdsområdena tillräckligt bullerskydd förverkligas.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.
På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat tomtindelning.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Esbo stadsplaneringscentral



Kari Moilanen
kaupunkisuunnittelupäällikkö
stadsplaneringschef

Täten todistan, että asemakaavakartta on Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan
pöytäkirjan 21.10.2009 8 §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.
Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med Esbos stads-
planeringsnämnds beslut 21.10.2009 under 8 § i protokollet.

Viran puolesta:
På tjänstens vägnar:



Leena Liimatainen-Rinne
palvelupäällikkö
tjänsteproduktionschef

Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.päivänä lokakuuta 2009.
Godkänd i stadsplaneringsnämnden den 21.10.2009.

Ksl		21.10.2009
Tarkistettu	Johanna Backas	12.10.2009
Nähtävillä MRA 27§		24.8.-7.9.2009
Ksl		5.8.2009
Tarkistettu	Johanna Backas	27.7.2009
Nähtävillä MRA 30§		15.6.-29.6.2009
Kp	Kari Moilanen	1.6.2009
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 330402
	Asemakaavayksikkö Detaljplaneenheten	Piir.nro 6495
Suurpelto I, muutos Asemakaavan muutos		Mittakaava 1:1000
		DNro 3973/503/2008
		Päiväys 1.6.2009
		Piirtäjä ALa, SLe
		Arkistotunnus la2a
		Suunnittelija JB
PW:arkisto/2_Vahvistuneet/suur-Matinkylä/330402.dgn		