

AK. 45:14

Espoo

Åminnen kartano


Asemakaavan muutos

45. kaupunginosa, Kurttila Kortteli 45078

MUUTETAAN VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA:

Aluenro 521400 Hyväksytty 18.10.2010

Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

AO

Erillispientalojen korttelialue. (1-4, 6-7 §)

AL-1/s

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-alue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. (1, 5-7 §)

VL

Lähivirkistysalue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

URAALINRINNE

Puiston nimi.

520 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0,20

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

II Alleiviattu roomalainen luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Talousrakennukset on suunniteltava ja toteuttava siten, että ne soveltuvat viereisiin suojeltuihin rakennuksiin ja jättävät suojelluiksi osoitetut rakennukset pihapiirissä ja katunäkymässä hallitsevaan asemaan.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Pysäköimispaikka. Pysäköintipaikat on sovittava maastoon. Pysäköintipaikat ja niihin liittyvät ajoyhteydet on toteuttava sorapintaisina.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Säilytettävä alueen osa, jonka puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy.

Esbo

Åminne gård

Detaljplaneändring

Stadsdel 45, Kurtby Kvarter 45078

DEN FASTSTÄLLDA DETALJPLANEN ÄNDRAS:

Områdesnr 521400 Godkänd 18.10.2010

Mittakaava 1:1000



DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för fristående småhus. (1-4, 6-7 §)

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader där miljöns särdrag ska bevaras. (1, 5-7 §)

Område för närrökreation.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på park.

Byggrätt i kvadratmeter väningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Exploateringtal, dvs. förhållandet mellan väningsytan och tomtens yta.

Högsta höjd för byggnads vanttentak.

Understreckad romersk siffra anger våningstal som ovillkorligen skall användas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta för en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnader ska planeras och genomföras så att de passar ihop med de intilliggande skyddade byggnaderna och låter de skyddade byggnaderna dominera gårdsområdet och gatubilden.

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Parkeringsplats. Bilplatserna ska anpassas till terrängen. Bilplatserna och anslutningarna till dem ska beläggas med grus.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Del av område som skall bevaras och vars trädbestånd skall hållas livskraftigt och vid behov förnyas så, att dess landskapsbildande betydelse bibehålles.

Kasvistoltaan säilytettävä alueen osa.

Suojeltava puu.

Suojeltava rakennus. Kultuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä rakennuksen kultuurihistorialliset arvot ja ominaisuudet. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoa.

Muutos- ja korjaustöistä on neuvoteltava rakennussuojeluviranomaisen kanssa.

Kultuurihistoriallisesti arvokkaaseen pihapiiriin kuuluva säilytettävä kivijalka, jota ei saa purkaa.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolaila rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydetttävä museoviranomaisen lausunto.

Säilytettävä kivimuuri. Kultuurihistoriallisesti arvokkaaseen pihapiiriin kuuluva kivimuuri, jota ei saa purkaa ja jonka arvoja ei saa muutos- töissä heikentää. Kivimuurista saa purkaa sen osan, joka jää kaavassa osoitetun pysäköimispaikan kohdalle osoitetun ajoyhteyden kohdalle. Purettavan osan viereen jäävän kivimuurin päädyn saa rakentaa uudelleen. Kivimuuria koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on ennen rakennustoimenpidettä neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.

PYSÄKÖINTI

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- AO-korttelissa 2 ap / asunto tai 1 ap / asunto, jos asunto on kooltaan enintään 60 k-m²
- AL-1/s-korttelissa 2 ap / asunto asumisen osalta
- AL-1/s-korttelissa 1 ap / 100 k-m² liike- ja toimistotilojen osalta

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- AO-korttelissa 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto
- AL-1/s-korttelissa 2 pp / asunto asumisen osalta
- AL-1/s-korttelissa 1 pp / 100 k-m² liike- ja toimistotilojen osalta

LISÄRAKENNUSOIKEUS

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa yksikerroksia erillisiä tai asuinrakennukseen kytkettyjä talousrakennuksia enintään 15 % kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta.

MUUT TILAT

Enintään 25 % kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta saa käyttää sellaisiin työ-, palvelu- ja liiketiloihin, jotka eivät aiheuta häiriötä asumiselle.

RAKENTAMISEN TAPA JA PIHA-ALUEET

Rakennusten tulee olla harjakattoisia.

Rakennukset tulee sovittaa maastoon. Rakennusten ja pihojen korkeustaso on sovittettava tontin rajalla kadun tai maanpinnan korkeustasoon.

Virkistysalueisiin rajautuvien tonttien ja tontin osien istutukset tulee suunnitella siten, että korttelialue liittyy mahdollisimman luonnollisesti viereiseen viheralueeseen.

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä ajoteinä tai autojen säilytykseen, on säilytettävä puustoisena ja maisemallisesti arvokkaat puut tulee säilyttää. Rakennusluvun yhteydessä tulee esittää tontin puustokartoitus.

Ulkovalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen.

ARVOKAS PIHA-ALUE

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida piha-alue, joka on osa kultuurihistoriallisesti arvokasta kartanoympäristöä. Puustoa, kulkuväyliä, rakenteita ja istutuksia tulee hoitaa alueen ominaispiirteitä ylläpitäen siten, että kokonaisuuden kultuurihistoriallinen arvo säilyy.

Del av område där växtligheten skall bevaras.

Träd som ska skyddas.

Byggnad som ska skyddas. Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden får inte rivas. Vid reparationer och ändringar ska byggnadens kulturhistoriska värden och särdrag bevaras. Skyddsbestämmelsen gäller fasader och yttertaket.

Ändringar och reparationer ska förhandlas med byggnadsskyddsmyndigheten.

En skyddad sockel som ligger på ett kulturhistoriskt värdefullt gårdsområde och som inte får rivas.

Områdesdel där det finns en fast fornlämnning som är fredad enligt lagen om fornminnen. Utan tillstånd, som meddelats med stöd av denna lag, är det förbjudet att utgräva, täcka, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast fornlämnning. Över åtgärder och planer som gäller området ska ett utlåtande begäras av museimyndigheterna.

Stenmur som ska bevaras. Stenmur, som ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt område, som inte får rivas och vars värde inte får försämras om den ändras. Det är tillåtet att riva den del av stenmuren som ligger vid körförbindelsen vid den i planen anvisade parkeringsplatsen. Stenmurens ända mot den del som rivs får återbyggas. Åtgärder och planer som berör stenmuren ska innan en åtgärd vidtas förhandlas med museimyndigheterna.

PARKERING

Minsta antalet bilplatser som ska byggas:

- i kvartersområdet AO, 2 bp / bostad eller 1 bp / bostad om bostaden är högst 60 v-m²
- i kvartersområdet AL-1/s, 2 bp / bostad för bostäder
- i kvartersområde AL-1/s, 1 bp / 100 v-m² för affärs- och kontorslokaler

Minsta antalet cykelplatser som ska byggas:

- i kvartersområdet AO, 1 cp / 30 v-m², men minst 2 cp / bostad
- i kvartersområdet AL-1/s, 2 cp / bostad för bostäder
- i kvartersområde AL-1/s, 1 cp / 100 v-m² för affärs- och kontorslokaler

EXTRA BYGGRÄTT

Utöver den byggrätt som antecknats i detaljplanen får det byggas separata eller till bostadshuset anslutna ekonomibyggnader i en våning högst 15 % av byggrätten i detaljplanen.

ANDRA UTRYMMEN

Högst 25 % av byggrätten i detaljplanen får användas som arbets-, service- och affärslokaler med verksamhet som inte stör boendet.

BYGGSÄTT OCH GÅRDSPLANER

Byggnaderna ska ha sadeltak.

Byggnaderna ska anpassas till terrängen. Byggnaderna ska anpassas till terrängen. Byggnaders och gårdars höjdläge ska vid tomtens gräns anpassas till gatans eller markytans höjdläge.

På de tomter och tomtdelar som gränsar till parken ska planterिंगarna planeras så att kvartersområdet så naturligt som möjligt anknyter till grönområdetet bredvid.

De tomtdelar som förblir obebyggda och som inte används som körvägar eller för parkering ska bevaras trädbevuxna och träd som är värdefulla för landskapet ska bevaras. Vid ansökan om bygglov ska en kartläggning av tomtens träd presenteras.

Vid planeringen och genomförandet av utebelysningen ska man se till att fladdermössens habitat bevaras.

VÄRDEFULLT GÅRDSOMRÅDE

Vid planeringen och byggandet ska gårdsområdet beaktas. Området är en del av en kulturhistoriskt värdefull herrgårdsmiljö. Trädbestånd, trafikleder, strukturer och planteringar ska skötas så att områdets särdrag upprätthålls, på så sätt att helhetens kulturhistoriska värde bevaras.

HULEVEDET

6 §

Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäise-mättömittä pinnolta tulevia hulevesiä tulee viivyttaa alueella siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai -sälliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -sälliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa täytymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä.

JOHDOT

Kaavan mukainen rakentaminen edellyttää alueella olevien johtojen siirtämistä. Siirrosta on sovittava johtojen omistajan kanssa.

7 §

####